

Data opracowania: 2015-04-15

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa słupa elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV w związku z budową ulicy Złotej w Augustowie

Adres inwestycji: Augustów, ul. Złota; dz. nr geod. 2711/3, 2711/4 obręb m. Augustów

Zamawiający: Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60; 16 - 300 Augustów

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Przesławienie słupa linii napowietrznej nn Nr 14	
1. KNNR 9 0901-0700 Słupy żelbetowe linii NN. Demontaż słupa pojedynczego bez ustojów . Jednostka: 1 szt	1,0000
2. KNNR 5 1415-0200 Roboty różne. Zabezpieczenie podziemnej części słupów Jednostka: 1 m2	4,0000
3. KNNR 5 0901-0200 Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN. Słup pojedynczy z ustrojami, wykopkoparką przedsiębierną 0,15m3. Żerdź ŻN-10/200 - z demontażu. Jednostka: 1 słup	1,0000
4. KNNR 5 0902-0300 Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej NN. Konstrukcja typu THS z izolatorem. Jednostka: 100 szt	0,0500
5. KNNR 5 0904-0100 Montaż przewodów niez izolowanych linii napowietrznej NN. Przewód o przekroju do 50mm ² . Przewód 3x AL35mm ² i AL25mm ² ponowny montaż na słupie. Jednostka: km/1przewo	0,1000
Dział nr 2. Pozycje niekatalogowe	
6. Koszt obsługi geodezyjnej Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000
7. Koszt wniosku o wyłączenie linii elektroenergetycznej na czas budowy. Jednostka: kpl	1,0000
1	1,0000