



WIDOK OD FRONTU

Mur oporowy wykonać z betonu architektonicznego gładkiego, krawędzie szazowane. Beton i stal zgodnie z rysunkiem wykonawczym konstrukcji. Część podziemna do poziomu gruntu zabezpieczona izolacją bitumiczną dwukrotnie. Część przeznaczona pod rysowanie kredą malowana farbą tablicową do zastosowań zewnętrznych w kolorze czarnym (np. Rust-Oleum Chalkboard Paint lub rozwiązanie równoważne) zgodnie z oznaczeniami na rysunku i specyfikacją producenta.

Furtka o konstrukcji z profili stalowych zamkniętych, wypełnienie z paneli stalowych. Furtka wyposażona w zamek patentowy. Akcesoria w kolorze srebrnym matowym. Konstrukcja furtki z profili stalowych zamkniętych cynkowana ogniowo. Panele stalowe powlekane w kolorze grafitowym RAL 7016

W związku z możliwością istnienia w obrębie lokalizacji nierozpoznanych sieci podziemnych jak również z możliwością innego przebiegu tras sieci naniesionych na podkładzie mapowym, prace ziemne należy prowadzić ze szczególną starannością i ostrożnością. Sieci i instalacje podziemne kolidujące z lokalizacją muru oporowego należy przeprowadzić w rurach osłonowych

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski
 ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701253

PROJEKT : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE

ADRES : AUGUSTÓW, UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 9
 działki nr 3462/1, 5016 i 3464

INWESTOR : GMINA MIASTO AUGUSTÓW
 UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW

ZAKRES: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: mgr inż. arch. C. GIERSZEWSKI nr upr. proj. SUW-111/94	DATA : 12.2016	PODPIS :	1:50
--	-------------------	----------	------

P2

DETAL MURU TERENOWEGO