ETAP 2 INWESTYCJI

lustro 600x 200cm, grubość 4mm, typ - do sal lanecznych (sportowych), tafle 100 x 200cm, fuga 1mm, klejone do ściany lub montowane w ramie, montaż 10 cm ponad posadzką

podciąg ponad poziomem sufitu podwieszonego

nawiew do pom. piwnicznego ø 150mm, 40cm nad poz. terenu

zadaszenie wejścia systemowe 140x85cm ze szkła laminowanego na wspornikach ze stali nierdzewnej spód płyty +1,65m

L/P	FUNKCJA	POSADZKA	SUFIT	WYSOKOŚĆ	POWIERZCHNIA	
1,01	pom. galerii	gres	płyty g-k + natrysk akust.	360	86.52 m2	I ETAP
1,02a	aneks biurowy	gres	płyty g-k podwiesz.	330	21.67 m2	
1,02b	aneks - przyg. napoi	gres	płyty g-k podwiesz.	330	11.18 m2	
1,02c	aneks szatniowy	gres	płyty g-k podwiesz.	300	8.86 m2	
1,04	korytarz	gres	płyty g-k podwiesz.	300	4.97 m2	
1,05	przedsionek wc	gres	płyty g-k podwiesz.	260	1.67 m2	
1,06	wc	gres	płyty g-k podwiesz.	260	1.52 m2	
1,07	wc	gres	płyty g-k podwiesz.	260	1.52 m2	
1,08	przedsionek wc	gres	płyty g-k podwiesz.	260	2.38 m2	
1,09	wc	gres	płyty g-k podwiesz.	260	1.51 m2	
			CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA:		141.52 m2	
1,03	podest widokowy	gres	płyta g-k	290	9.21 m2	II ETAP
1,10	korytarz - etap I	gres	płyty g-k podwiesz.	305/329	12.39 m2	
1,11	kl. schodowa	gres	tynk		18.95 m2	
1,12	hol	gres	płyty g-k podwiesz.	364	15.05 m2	
1,13a	korytarz - etap II	gres	płyty g-k podwiesz.	329	13.12 m2	
1,13b	aneks szatniowy	gres	płyty g-k podwiesz.	329	8.31 m2	
1,14	wc dla niepełnospr.	gres	płyty g-k podwiesz.	260	3.69 m2	
1,15	aneks śniadaniowy	gres	płyty g-k podwiesz.	260	2.74 m2	
1,16	sala wielofunkcyjna	pos. drewn. sport.	sufit akust. raster	364./329	85.67 m2	
1,17	pom. magazynowe	pos. epoksyd.	blacha trapezowa	268/234	19.18 m2	
1,18	komunikacja	gres	blacha trapezowa		17.98 m2	
1,19	pom. gospodarcze	pos. epoksyd.	blacha trapezowa	320/277	26.20 m2	
1,20	pom. garażowe	pos. epoksyd.	blacha trapezowa	320/277	27.20 m2	
			ROZBUDOWA:		259.69 m2	
			SUMA:		401.21 m2	

OKŁADZINY AKUSTYCZNE ŚCIAN I SUFITÓW:

(A) 2x płyta g-k dźwiękoizolacyjna 12,5mm na stelażu do systemów o zwiększonej izolacyjności akustycznej ; wełna mineralna akustyczna 60mm w przestrzeni stelaża
Rozwiązanie referencyjne: Rigips 3.21.10 AKU

(B1) płyta akustyczna jednowarstwowa gr. 25mm z wełny drzewnej połączonej magnezytem, szer. widoczna 1mm, wartość pochłaniania dźwięku A.w do 1,00 ; wymiar płyty 600x600mm ; krawędzie płyt czterostr. fazowane ze szczeliną, faza 5mm /45 st., szczelina 20x20mm montaż na stelażu stalowym 2x CD60 (na nonius ach), wkrętami systemowymi niewidocznymi w kolorze płyty. W świetle stelaża izolacja 50mm z wełny mineralnej 50kg/m3 w workach akustycznych. Kolor płyty beżowy naturalny
Rozwiązanie referencyjne: Heradesign Superfine 25 AK-03

(B2) płyta akustyczna jednowarstwowa gr. 25mm z wełny drzewnej połączonej magnezytem, szer. widoczna 1mm, wartość pochłaniania dźwięku A.w do 1,00 ; wymiar płyty 1200x600mm ; krawędzie płyt czterostr. fazowane ze szczeliną faza 5mm /45 st., szczelina 20x20mm montaż w układzie poziomym na stelażu drewnianym 60x30mm wkrętami systemowymi niewidocznym, w kolorze płyty.
W świetle stelaża izolacja 30mm z wełny mineralnej 50kg/m3 w workach akustycznych. Kolor płyty szary, w kolorze stolarki okiennej
Rozwiązanie referencyjne: Heradesign Superfine 25 AK-03

UWAGA!
Wymiarowanie ścian w systemie suchej zabudowy w świetle konstrukcji stelaża, bez uwzględnienia poszycia ściany

- ściany istniejące
- wyburzenia
- przemurowania ścian istniejących: cegła pełna
- mur z bloczków betonowych
- mur z bloczków silikatowych gr. 12cm REI 60, izolac. akust. 40 dB gr. 18cm REI 60, izolac. akust. 50 db gr. 24cm REI 120, izolac. akust. 50 db
- beton wylewany
- żelbet

P1 30/25 -1,00 Przebicie w ścianie — szerokość/wysokość, rzędna spodu otworu
-0,55 / -1,05 krawędź załamania sufitu — rzędna spodu, rzędna spodu

ściany w systemie suchej zabudowy:

- ściana EI 30 ; izolac. akust. min. 50 dB stelaż 75mm, poszycie 2x12,5mm obustr. całkowita grubość ściany 125mm
- ściana EI 30 ; izolac. akust. min. 35 dB stelaż 75mm, poszycie 1x 12,5mm obustr. całkowita grubość ściany 100mm
- ściana REI 60 ; pomieszczenie. 3.08 izol. akust. min. 35dB, pozostałe bez wymagań akust., stelaż 75mm lub jako obudowa drewnianej konstr. poddasza, poszycie 2x12,5mm obustr.

UWAGA !
w zależności od przeznaczenia pomieszczenia (suche, wilgotne) oraz wymaganych dodatkowych parametrów (ochrona ppoż, wymogi akustyczne) należy zastosować na poszycie ściany odpowiedni typ płyty gipsowo - - kartonowej (typ A, H2, DF, DFH2, akustyczna, itp.), jak również odpowiednie wypełnienie ściany, każdorazowo zgodnie z atestem przegrody

ETAP 2 INWESTYCJI
ETAP 1 INWESTYCJI

ARCHITEKCI
Cezary Gierszewski
ul. Kolejowa 29/5 19-400 Olecko tel. 502701253

PROJEKT :	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE
ADRES :	AUGUSTÓW, UL. RYNEK ZYGMUNTA AUGUSTA 9 działki nr 3462/1, 5018 i 3464
INWESTOR :	GMINA MIASTO AUGUSTÓW UL. 3 MAJA 60, 16-300 AUGUSTÓW
ZAKRES :	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT: mgr inż. arch. C. GIERSZEWSKI nr upr. proj. SUW-111/94	DATA 12.2016
	PODPIS
	150
	A1

RZUT PARTERU - ETAP2