

Wartość kosztorysowa	2.826.585,96
Podatek VAT 23,00%	650.114,77
Cena kosztorysowa	3.476.700,73
Słownie: trzy miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset i 73/100 PLN	

Przedmiar

Lokalizacja	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MDK W AUGUSTOWIE ul. Rynek Zygmunta Augusta 9, działki nr ewid. 3462/1, 5016 i 3464, 16-300 Augustów
Inwestor	Gmina Miasto Augustów ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
Stawka robocizny	15,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0,00%
Koszty pośrednie	70% (R+S)
Zysk	15% R+S+Kp(R+S)

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ETAP I		
		Przygotowanie terenu inwestycji		
1	KNR 2-25 0311/01	Ogrodzenia z płyt drewnianych z deskami ochronnymi - budowa	m2	156,3
2	KNR 2-25 0314/08	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi metalowymi - budowa	m2	7,4
3	KNR 2-25 0315/08	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie	m2	7,4
4	KNR 2-25 0316/04	Furtki wejściowe z desek niestругanych na styk ze słupkami z rur - budowa	m2	4
5	KNR 2-25 0317/04	Furtki wejściowe z desek niestругanych na styk ze słupkami z rur - rozebranie	m2	4
6	KNR 2-25 0420/01	Znaki drogowe płaskie - budowa	szt.	2
7	KNR 2-25 0419/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa	szt.	2
8	KNR 2-25 0419/05	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.	2
9	KNR 2-25 0420/03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	2
10	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie projektu organizacji robót	kpl.	1
		Roboty rozbiórkowe		
		Roboty rozbiórkowe budynków i obiektów		
		Zejsście do piwnicy		
11	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- schody betonowe do pomieszczenia węzła cieplnego	m3	1,077
12	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1
13	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ścianka przy zejściu do piwnicy	m3	0,268
14	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- podmurówka	m3	0,304
15	KNR 4-01 0426/05	Rozebranie obicia ścian drewnianych- płotek zabezpieczający przy zejściu do piwnicy	m2	3,081
16	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,206
17	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,015
18	KNR 2-31 0818/05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika- przy zejściu	m	6,6
19	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- spocznik przy wejściu do budynku od części należącej do innego właściciela, celem wykonania podłączenia do kanalizacji deszczowej	m3	0,3
20	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m3	2,449
		Budynek A		
21	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	2,67
22	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6
23	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,925
24	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 50 m2 R=1.2	m2	37,05
25	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	51,714
26	KNR 19-01 0425/01	Rozebranie ołączenia połaci dachu	m2	88,764
27	KNR 19-01 0425/04	Rozebranie deskowania połaci dachu	m2	37,05
28	KNR AT-27 0102/02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych	m2	37,05
29	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	1,08
30	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	0,648
31	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	88,764
32	KNR 4-01 0426/05	Rozebranie obicia ścian drewnianych	m2	14,55

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru okien	szt.	12
34	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,64
35	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	85,95
36	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	65,45
37	KNR 4-01 0429/01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	85,95
38	KNR 4-01 0429/04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	85,95
39	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	66,279
40	KNR 4-01 0349/03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,983
41	KNR 4-01 0349/06	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	19,686
42	KNR 4-01 0212/02	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- rampy i podajzdy	m3	1,167
43	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m3	98,356
44	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbórki budynku A	kpl	1
Budynek B				
45	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,856
46	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	133,224
47	KNR 19-01 0425/01	Rozebranie ołączenia połaci dachu	m2	133,224
48	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	133,224
49	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3
50	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	5
51	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	113,05
52	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	27,23
53	KNR 4-01 0349/03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,655
54	KNR 4-01 0212/03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,219
55	KNR 4-01 0212/03	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	14,995
56	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m3	51,877
Garaze				
57	KNR 2-25 0107/02	Rozebranie garaży blaszanych wraz z wywiezieniem materiałów pochodzących z rozbórki	m2	61,763
Rozbórka ogrodzeń				
58	KNR 2-31 0818/04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	94,82
59	KNR-W 4-01 0212/03	Ręczna rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- cokoły (za wyjątkiem cokołu od strony działki 3464- do wykorzystania)	m3	4,483
60	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m3	4,483
Rozbórki na budynku				
Piwnica				
61	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1
62	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
63	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	153,42
64	KNR 4-01 0711/15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	87,01

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórki okładzin w pom. 0.3 - okładziny wygłuszające różne	kpl.	1
66	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	2,301
		Parter		
		Posadzki		
67	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	158,23
68	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	158,23
69	KNR AT-27 0102/02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych	m2	158,23
70	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach	m2	158,23
71	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	8,703
		Stolarka		
72	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	6
73	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	7,011
74	KNR 0-19 0928/03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2- bez ponownego montażu	m2	0,54
75	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	9,1
76		Rozebranie schodów wewnętrznych w pomieszczeniu 1.01 wraz z wywozem materiałów z rozbiórki oraz z rozbiórką zabudowy w pom. 1.02a	kpl.	1
77	KNR 4-01 0431/02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2	10,015
78	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	5
		Ściany		
79	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	37,32
80	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	311,095
81	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, wraz z rozbiórką okładzin w pom. 1.3	m3	22,169
82	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,739
83	KNR 4-01 0333/13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2
84	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,075
85	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	28,134
		Stropy		
86	KNR 4-01 0429/04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	150,38
87	KNR 4-01 0429/07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	168
88	KNR 4-01 0429/03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	150,38
89	KNR 4-01 0429/01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	150,38
90	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	75,19
91	KNR 4-01 0421/03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m	17,35
		Piętro		
		Posadzki		
92	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	89,85
93	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2	101,35
94	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych	m2	78,61
95	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	57,62

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
96	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	89,85
97	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	5,942
		Stolarka		
98	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	15
99	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	7,56
100	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	16,5
101	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	25,7
		Ściany		
102	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	17,86
103	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	983,988
104	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	111,621
105	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	6,456
106	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	6,549
107	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,714
108	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	151,697
109	KNR AT-05 1664/01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	2
		Stropy		
110	KNR 4-01 0429/04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	333,93
111	KNR 4-01 0429/07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	395,8
112	KNR 4-01 0429/03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	333,93
113	KNR 4-01 0429/01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	333,93
114	KNR 4-01 0429/04	Rozebranie obudowy stropów z płyt gipsowo-kartonowych	m2	256,51
115	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	256,51
116	KNR 4-01 0429/07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2- dodatkowa podkonstrukcja	m	279
117	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	128,554
118	KNR AT-05 1664/01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	2
		Poddasze		
		Posadzki		
119	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	330,16
		Stolarka		
120	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2
		Ściany		
121	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	54,706
122	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	1,65
123	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,38
124	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	56,356
125	KNR AT-05 1664/01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	2
126	KNR 4-01 0421/03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m	29,38
		Dach		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
127	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	25,444
128	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	55,77
129	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	63
130	KNR 4-01 0535/05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku- do ponownego montażu	m	67,2
131	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	408,88
132	KNR 19-01 0425/01	Rozebranie ołączenia połaci dachu	m2	408,88
133	KNR-W 4-01 0441/07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m2	408,88
		Wywóz materiałów z rozbiórki		
134	KNR 2-21 0101/01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy R=0.955	m3	434,901
135	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km- Uwaga! W pozycji uwzględnić koszty związane z ew. utylizacją materiałów rozbiórkowych, gromadzeniem w pojemnikach itp.	m3	434,901
		ROBOTY NA BUDYNKU ISTNIEJĄCYM		
		Roboty remontowe na budynku istniejącym		
		Piwnica		
		Ściany wewnętrzne (osie A-E)		
136	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	153,42
137	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	30,684
138	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	30,684
139	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	30,684
140	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	153,42
141	KNR AT-26 0102/02	Gruntowanie natryskowe	m2	153,42
142	KNR 9-03 0109/07	Założenie narożników tynkarskich	m2	153,42
143	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	153,42
144	KNR 4-01 0310/04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	1
145	KNR 4-01 0309/02	Wykonanie przewodów wentylacyjnych o przekroju . przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,72
		Ściany zewnętrzne w przekroju A-A, przy zejściu do piwnicy (S3)		
146	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	15,25
147	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	15,25
148	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	3,05
149	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	3,05
150	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	3,05
151	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	15,25
152	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	15,25
153	KNR AT-40 0408/03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2	15,25
154	KNR 9-15 0401/01	Izolacje cieplne z płyt PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe	m2	15,25
155	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	15,25
156	ZKNR C-2 0116/01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	15,25
157	ZKNR C-2 0116/03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy	m2	15,25
		Ściana od strony dobudowywanej części		

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
158	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	33,041
159	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	33,041
160	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	6,608
161	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	6,608
162	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	6,608
163	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	33,041
164	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	33,041
165	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	33,041
166	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	33,041
167	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	33,041
168	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	33,041
169	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	33,041
		Ściana od strony dobudowywanej części do zasypiania		
170	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	10,766
171	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	10,766
172	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	2,153
173	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	2,153
174	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	2,153
175	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	10,766
176	KNR AT-40 0408/03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2	10,766
177	KNR 9-15 0401/01	Izolacje cieplne z płyt PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe	m2	10,766
178	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	10,766
179	KNR AT-40 0408/03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2	10,766
		Posadzki		
180	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu na podłogach	m2	87,01
181	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	87,01
		Stropy		
182	KNR AT-26 0203/03	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - pomieszczenie 0.02- nie przeznaczone do docieplenia	m2	17,13
183	KNR AT-31 0105/04	Przyklejanie płyt lamelowych z wełny mineralnej o gr. 12 cm na sufitach	m2	69,88
184	KNR AT-31 0105/09	Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach	m2	69,88
		Roboty wykończeniowe piwnicy istniejącej		
185	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	153,42
186	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	153,42
187	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	153,42
188	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	153,42
189	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	153,42
190	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie poziome	m2	17,13

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
191	KNR 9-03 0302/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	17,13
192	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	87,01
193	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	87,01
194	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	87,01
195	KNR 0-14 2011/11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowy przewodów wentylacyjnych płytami g-k	m2	2,8
		Parter		
		Ściany		
196	KNR 4-01 0303/04	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m2	5,586
197	KNR-W 4-01 0306/06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	1,06
198	KNR 9-10 0157/03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	10,607
199	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	299,417
200	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	59,883
201	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	59,883
202	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	29,942
203	KNR AT-26 0102/02	Gruntowanie natryskowe	m2	299,417
204	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	299,417
205	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, płyty hydro, izolac. akust. 50 dB	m2	30,616
206	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym, płyty hydro	m2	21,499
207	KNR 9-03 0109/07	Założenie narożników tynkarskich	m2	424,861
208	KNR 4-01 0309/02	Wykonanie przewodów wentylacyjnych przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8,02
209	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości. w ścianach z cegieł	m2	4,01
210	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach	szt.	2
211	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4
212	KNR 4-01 0310/04	Przymurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	2
		Posadzki		
213	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu na podłogach	m2	153,14
214	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	153,14
215	KNR K-04 0602/05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2	8,5
216	KNR K-04 0602/06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2	8,5
217	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	8,5
218	KNR K-04 0602/04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	28,765
219	KNR K-04 0602/07	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni pionowej	m2	8,63
220	KNR K-04 0602/05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2	8,63
221	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	8,63
		Stropy P2 i P2.1		
222	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł dla belek stalowych	gniazd.	62
223	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	181,96

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
224	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm, nadproża stalowe	m	2,7
225	KNR 4-01 0313/07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.	62
226	NNRNKB 202 0537/02	Szalunek tracony: blacha trapezowa na stopkach belek stropowych	m2	199,935
227	KNR 2-02 1106/01	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - gr. 2,5 cm	m2	199,935
228	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 15,5x)	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	199,935
229	KNR AT-43 0207/02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.05.17)	m2	153,14
230	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe	m2	58,12
231	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe, płyty hydro	m2	8,5
232	KNR 0-14 2011/11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowy przewodów wentylacyjnych płytami g-k	m2	18,775
		Stropy P3		
233	KNR 2-02 0212/13	wieńce monolityczne na ścianach o szerokości ponad 30 cm	m3	2,62
234	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł dla belek stalowych	gniazd.	106
235	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm HEA200	m	58
236	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm C200	m	231,9
237	KNR 4-01 0313/07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.	106
238	NNRNKB 202 0537/02	Szalunek tracony: blacha trapezowa na stopkach belek stropowych	m2	227,606
239	KNR 2-02 1106/01	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - gr. 2,5 cm	m2	227,606
240	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 15,5x)	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	227,606
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowych		
241	KNR 0-25 0104/01	Czyszczenie konstrukcji	m2	282,006
242	KNR 0-25 0103/01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	282,006
243	KNR 0-25 0202/01 (dopłata 3x)	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne i pęczniące zgodnie z projektem konstr.	m2	282,006
		Roboty wykończeniowe parteru		
244	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	326,217
245	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	326,217
246	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	430,447
247	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	371,067
248	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	371,067
249	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	59,38
250	KNR-W 2-02 0840/08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	29,69
251	KNR AT-26 0204/01	Tynki natryskowe akustyczne	m2	86,52
252	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	141,52
253	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	141,52
254	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	141,52
255	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	33,95

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
256	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	30,5
257	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	30,5
258	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	119,37
259	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	53,3
260	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	53,3
		Montaż stolarki i ślusarki		
261	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	7
262	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	12
263	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1
264	KNR 2-02 1203/01	Drzwi stalowe DZ1	m2	1,8
265	KNNR 2 1802/01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m	5,2
		I Piętro		
		Ściany		
266	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	5,645
267	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	84,208
268	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	4
269	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	258,691
270	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	51,738
271	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	51,738
272	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	25,869
273	KNR AT-26 0102/02	Gruntowanie natryskowe	m2	258,691
274	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	258,691
275	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym , izolac. akust. 50 dB	m2	79,384
276	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym- ściana REI60	m2	27,904
277	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płyty hydro- łazienki	m2	35,248
278	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2	38,184
279	KNR AT-43 0101/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach.Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. R=1.1	m2	7,136
280	KNR 2-02 0122/01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł- rozberane kominy od poziomu stropu nad parterem w poziomie I piętra	m3	6,426
281	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości. w ścianach z cegieł	m2	3,36
282	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach	szt.	15
283	KNR 4-01 0309/02	Wykonanie przewodów wentylacyjnych przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,4
284	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	35
285	KNR 9-03 0109/07	Założenie narożników tynkarskich	m2	809,194
		Posadzki		
286	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m2	346,79
287	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	346,79
288	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	346,79

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
289	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - płytyEPS Deo 150kPA	m2	346,79
290	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową płyty Fermacell 2x12,5 mm	m2	336,76
291	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową Podłogi o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Płyty Fermacell Powerpanel TE R=1.21	m2	10,03
		Stropy		
292	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,533
293	KNR 2-02 0212/12	Wience monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	7,764
294	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,092
295	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,476
296	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł dla belek stalowych	gniazd.	136
297	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	444,79
298	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	6,84
299	KNR 4-01 0313/07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.	136
300	NNRNKB 202 0537/02	Szalunek tracony: blacha trapezowa na stopkach belek stropowych	m2	425,082
301	KNR 2-02 1106/01	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - gr. 2,5 cm	m2	425,082
302	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 15,5x)	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	425,082
303	KNR AT-43 0207/02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60)	m2	333,93
304	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe	m2	39,51
305	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe, płyty hydro	m2	10,03
306	KNR 0-14 2011/11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowy przewodów wentylacyjnych płytami g-k	m2	78,28
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowych		
307	KNR 0-25 0104/01	Czyszczenie konstrukcji	m2	358,04
308	KNR 0-25 0103/01	Odtuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	358,04
309	KNR 0-25 0202/01 (dopłata 3x)	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne i pęczniące zgodnie z projektem konstr.	m2	358,04
		Roboty wykończeniowe piętra		
310	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	440,618
311	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	440,618
312	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	809,194
313	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	769,354
314	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	769,354
315	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	39,84
316	KNR-W 2-02 0840/08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	19,92
317	KNR AT-26 0204/01	Tynki natryskowe akustyczne	m2	114,18
318	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami" - powierzchnie poziome	m2	343,79
319	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	343,79
320	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	343,79

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
321	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	19,89
322	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	3,38
323	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	3,38
324	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	68,67
325	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	56,845
326	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	56,845
327	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	255,23
328	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina winylowa wraz z listwami przyściennymi	m2	97,8
329	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -wykładzina dywanowa igłow.	m2	157,43
330	KNR-W 2-02 1123/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	255,23
		Montaż stolarki i ślusarki		
331	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	3,045
332	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	15
333	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne, z kłamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	23,46
334	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1
335	KNR-W 2-02 1039/03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m2	7,011
336	KNNR 2 1802/01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m	20,8
		II Piętro		
		Ściany		
337	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	86,615
338	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły	m2	17,323
339	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	17,323
340	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	8,662
341	KNR AT-26 0102/02	Gruntowanie natryskowe	m2	86,615
342	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	86,615
343	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	35,788
344	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	47,733
345	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	2
346	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym- ściana EI60 gr. 14 cm	m2	46,758
347	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym- ściana EI60	m2	46,837
348	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płyty hydro- łazienki	m2	25,442
349	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2	56,95
350	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, EI30. akust. 50 dB	m2	29,154
351	KNR AT-43 0101/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach	m2	73,807
352	KNR 9-03 0109/07	Założenie narożników tynkarskich	m2	737,746
353	KNR 2-02 0122/01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł-	m3	4,821
354	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach	szt.	13

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
355	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	26
		Posadzki		
356	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m2	330,16
357	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	330,16
358	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	330,16
359	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - płytyEPS Deo 150kPA	m2	330,16
360	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową płyty Fermacell 2x12,5 mm	m2	320,64
361	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową Podłogi o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Płyty Fermacell Powerpanel TE R=1.21	m2	9,52
		Elementy żelbetowe		
362	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	3,752
363	KNR 2-02 0212/12	Wieniec monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	4,188
364	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,86
365	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,18
366	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,934
		Konstrukcja dachu		
367	KNR-W 2-02 0406/01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,484
368	KNR-W 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,531
369	KNR-W 2-02 0407/04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,129
370	KNR-W 2-02 0407/06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,424
371	KNR-W 2-02 0408/03	Krokwie zwykle długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,345
372	KNR-W 2-02 0408/05	Krokwie zwykle długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	3,271
373	KNR K-05 0102/04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m	56,3
374	KNR-W 2-02 0409/04	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,025
375	KNR-W 2-05 0101/01	Słupy stalowe	t	0,704
376	KNR-W 2-05 0101/04	Ramy stalowe	t	0,421
377	KNR-W 2-05 0102/04	Płatwie z kształtowników	t	0,563
378	KNR-W 2-05 0102/06	Stężenia	t	0,036
379	KNR-W 2-05 0102/07	Krokwie stalowe	t	6,27
380	KNR-W 2-05 0101/06	Podwaliny stalowe	t	0,501
381		Dostawa konstrukcji stalowej dachu zabezpieczonej antykorozyjnie i p.poż.	t	8,495
		Pokrycie dachu		
382	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy spadkowe	m2	12
383	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	12
384	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pianki PIR 14 cm	m2	12
385	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- papy zgodnie z opisem	m2	12
386	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	4,886
387	KNR-W 2-05 1008/01	Pokrycie stalowe trapezowa samonośne- blacha T45	m2	420,88

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
388		Dostawa blach i łączników Blacha trapezowa T45 (980) # 1,000 zgodnie z projektem	m2	420,88
389	KNR K-05 0103/02	Mocowanie folii/membrany dachowej na blasze	m2	408,88
390	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- wełna mineralna $\lambda=0,037$ W/m2K gęstość 130 kg/m3 reakcja na ogień A1	m2	408,88
391	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia zgodnie z technologią producenta systemu wraz z zaczepami i łącznikami teleskopowymi ilość profili ustalić indywidualnie na podstawie projektu technologii i wykonania dachu z uwzględnieniem podziału dachu na strefy wiatrowe	m2	408,88
392	KNR K-05 0103/02	Mocowanie folii/membrany dachowej na blasze	m2	408,88
393	NNRNKB 202 0525/02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa szerokość rąbka 37 cm, wysokość rąbka dostosowana do kąta nachylenia połaci, kolor brązowy	m2	408,88
394	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia- kominy	m2	6,784
395	KNR-W 2-02 0511/01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa - część płaska na ścianach- kominy	m2	6,784
396	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	1,243
397	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	64,659
398	NNRNKB 202 0517/04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm- rynny tytanowo-aluminiowe	m	19,7
399	NNRNKB 202 0517/03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12,5 cm	m	13,96
400	NNRNKB 202 0519/02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tyan.-alum.j okrągłych o śr. 9 i 10 cm	m	12,45
401	NNRNKB 202 0519/02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych - z odzysku	m	67,2
402	NNRNKB 202 0550/07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka	szt.	6
403	NNRNKB 202 0547/04	(z.VIII) Rynny dachowe montaż denek rynnowych	szt.	2
404	KNR K-05 0404/01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego	m	52,2
405	KNR K-05 0405/02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.	9
406	KNR K-05 0405/03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża	szt.	3
407	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	2
408	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zadaszenia szklanego	kpl.	1
		Zabudowa połaci dachowych		
409	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- wełna mineralna $\lambda=0,037$ W/m2K gęstość 130 kg/m3 reakcja na ogień A1	m2	391,4
410	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m2	391,4
411	KNR AT-43 0203/02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i wieszakach mocowanych do więźby dachowej : pokrycie dwuwarstwowe	m2	246,361
412	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60L , pokrycie jednowarstwowe	m2	27,02
413	KNR 0-14 2011/11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowy płytami g-k	m2	80,329
		Roboty wykończeniowe II piętra		
414	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity akustyczne (B3- sufit widownia) wg rozwiązania referencyjnego przedstawionego w projekcie, uwaga!- w poz. uwzględnić konstr. montażową wg dostawcy systemu	m2	72
415	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity akustyczne (B4- płyta refleksyjna gr. 25 mm dwuwarstwowa, płyta mocująca wiórowa gr. 20 mm z powłoką akustyczną gr 5 mm) wg rozwiązania referencyjnego przedstawionego w projekcie, uwaga!- w poz. uwzględnić konstr. montażową wg dostawcy systemu	m2	92
416	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej w workach akustycznych - wełna mineralna 50 mm 50 kg/m3 w workach akustycznych	m2	164
417	KNR 0-14 2011/01	Ściana tylna (B5) płyta akustyczna jednowarstwowa gr. 25 mm 1200x600x25 W pozycji uwzględnić wszystkie elementy montażowe dostawcy systemu	m2	32
418	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej w workach akustycznych - wełna mineralna 50 mm 50 kg/m3 w workach akustycznych	m2	32
419	KNR 0-14 2011/01	Ściana boczna zewnętrzna (B6) płyta akustyczna jednowarstwowa gr. 25 mm 1200x600x25 W pozycji uwzględnić wszystkie elementy montażowe dostawcy systemu	m2	26
420	KNR 0-14 2011/01	Ściana boczna wewnętrzna (B6*) płyta akustyczna jednowarstwowa gr. 25 mm 1200x600x25 W pozycji uwzględnić wszystkie elementy montażowe dostawcy systemu	m2	30
421	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	253,657

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
422	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	253,657
423	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	587,166
424	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	587,166
425	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	587,166
426	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	62,58
427	KNR-W 2-02 0840/08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	31,29
428	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	107,349
429	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	107,349
430	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	107,349
431	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	15,32
432	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	27,52
433	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	35,61
434	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	35,61
435	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	235,43
436	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina winylowa akustyczna wraz z listwami przyściennymi	m2	102,49
437	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -wykładzina dywanowa flokowana	m2	179,24
		Montaż stolarki i ślusarki		
438	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	13
439	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone , kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	23,7
		ROBOTY ELEWACYJNE		
440	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m- uwaga w dziale elewacja uwzględnić wykonanie elewacji od strony rozebranego budynku	m2	369,159
441	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	369,159
442	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	369,159
443	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków -z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehydowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym gr. 14 cm	m2	353,118
444	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	1.412,472
445	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt do ościeży z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehydowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym	m2	32,466
446	KNR 0-33 0123/05	Montaż listwy do ościeży- listwa dylatacyjna przyokienna	m	23,88
447	KNR 0-17 2609/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	92,76
448	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	353,118
449	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	32,466
450	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -przyklejenie drugiej warstwy siatki na ościeżach	m2	32,466
451	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wysokości 2,0 p.p.t.	m2	44,78
452	KNR 0-33 0122/02	Obróbka parapetu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m	7,2
453	KNR 9-02 0110/07	Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian; ocieplenie ościeży o szer. ponad 15 do 30 cm - część podparapetowa	m2	3,24
454	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa siatka diagonalna przy otworach	m2	6,4
455	KNR BC-02 0603/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki	m2	385,584

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
456	KNR BC-02 0603/02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	353,118
457	KNR BC-02 0603/04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach okiennych i drzwiowych o szer. do 30 cm	m2	32,466
458	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- Ściany pod blachę gr. 20 cm	m2	16,041
459	KNR 0-23 2613/03	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu	szt.	64,164
460	KNR 0-23 2613/06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	16,041
461	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia zgodnie z technologią producenta systemu wraz z zaczepami i łącznikami teleskopowymi- CZĘŚĆ PŁASKA	m2	16,041
462	KNR-W 2-02 0511/01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa - część płaska na ścianach	m2	16,041
463	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	16,583
		WYPOSAŻENIE BUDYNKU		
464	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż:Uchwyty w łazienkach dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej : Poręcz podnoszona 70cm: 1 Uchwyt ścienny prosty 50cm: 1 Uchwyt umywalkowy 50cm: 1	kpl.	1
465	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sceny	kpl	1
466	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzeseł	kpl.	87
		ETAP I część nowoprojektowana		
		PIWNICA I FUNDAMENTY		
		Roboty ziemne		
467	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek R=0.955	m2	40,6
468	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km- odległość wywozu ustalić indywidualnie	m3	65,8
469	KNR 2-01 0301/01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu I-II) Uwaga! odległość wywozu ustalic indywidualnie- ostatnie 20 cm pod ławy zgodnie z projektem konstr. R=0.955	m3	13,487
470	KNR 2-01 0301/01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu I-II) Uwaga! odległość wywozu ustalic indywidualnie- wykopy ręczne przy istniejącym budynku do wykonania ław schodkowych R=0.955	m3	35,05
471	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym R=0.955	m3	114,337
		Fundamenty		
472	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	3,782
473	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,552
474	KNR 2-02 0202/02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,84
475	KNR 2-02 0202/03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	6,226
476	KNR 2-02 0202/05	Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe, szerokości do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	3,541
477	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu- beton szczelny	m3	1,338
478	KNR 2-02 0207/01	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	8,56
479	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	0,342
		Izolacja fundamentów		
480	KNR BC-02 0320/01	Montaż taśm bentonitowych	m	8,56
481	KNR BC-02 0301/03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej	m2	4,551
482	KNR BC-02 0301/07	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - nałożenie dodatkowej warstwy	m2	4,551
483	KNR BC-02 0301/04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m2	8,56
484	KNR BC-02 0301/07	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy nałożenie dodatkowej warstwy	m2	8,56
485	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	16,864
486	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	16,864

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
487	NNRNKB 202 0618/01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	19,044
Ściany fundamentowe i ściany piwnic				
488	NNRNKB 202 0136/02	(z.I) Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	15,163
489	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	11,756
490	KNR 9-10 0157/03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	14,761
491	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1
492	KNR 2-02 0126/05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,4
493	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach	szt.	2
Elementy żelbetowe i stropy nad piwnicą				
494	KNR-W 2-02 0208/09	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,105
495	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,129
496	KNR 4-01 0330/12	Wykucie wnęk dla obsadzenia belek żelb.	m2	0,343
497	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,55
498	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,248
499	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	1,569
500	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	8,195
501	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	11,159
502	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	6,279
503	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,425
504	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,12
Izolacja ścian fundamentowych				
505	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	75,492
506	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	75,492
507	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych- ściana F2	m2	20,365
508	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	4,073
509	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	20,365
510	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	20,365
511	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	20,365
512	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	20,365
513	KNR 9-15 0401/01	Izolacje cieplne z płyt PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe- PŁYTY XPS lambda	m2	51,711
514	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	51,711
515	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	51,711
516	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	51,711
Posadzki piwnic				
517	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	6,475
518	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	25,9
519	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 12,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	25,9

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
520	KNR-W 2-02 0504/02	Izolacja posadzki papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	25,9
521	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 14 cm	m2	25,9
522	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	25,9
523	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	25,9
		Roboty wykończeniowe piwnic		
524	KNR AT-31 0105/04	Przyklejanie płyt lamelowych z wełny mineralnej o gr. 14 cm na sufitach	m2	7,5
525	KNR AT-31 0105/09	Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach	m2	7,5
526	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	7,5
527	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	7,5
528	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,5
529	NNRNKB 202 0832/02	(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na stropach	m2	18,4
530	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18,4
531	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	18,4
532	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18,4
533	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18,4
534	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	86,238
535	NNRNKB 202 0832/01	(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na ścianach	m2	86,238
536	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	86,238
537	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	86,238
538	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	86,238
539	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	7,57
540	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	8,57
541	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	8,57
542	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	10,779
543	KNR 2-01 0320/1002	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 9,0 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3	12,67
544	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	12,67
		Montaż stolarki i ślusarki		
545	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	2,08
546	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D2ai, D2pab, D1w, D2w, kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	1,8
547	KNR 2-02 1207/04	Balustrady schodowe- balustrada jednostronna od strony przestrzeni otwartej, pochwyt i wypełnienie ze stali malowanej proszkowo	m	5,58
		PARTER		
		Ściany parteru		
548	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	72,209
549	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	31,693
550	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	2
		Elementy żelbetowe i stropy nad parterem		
551	KNR-W 2-02 0208/09	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m- z zastosowaniem pompy do betonu (RZ8, RZ9, RZ10 do poziomu) +6.80	m3	2,713

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
552	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,668
553	KNR 2-02 0212/12	Wieżce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	0,95
554	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,55
555	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciąg żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,364
556	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	21,273
557	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	5,285
558	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,221
		Posadzki		
559	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3	0,14
560	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3,098
561	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	12,39
562	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 12,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	12,39
563	KNR-W 2-02 0504/02	Izolacja posadzki papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	12,39
564	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 14 cm	m2	12,39
565	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	12,39
566	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	12,39
567	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	16,78
568	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu elastycznego z dylatacjami ściennymi	m2	16,78
569	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	16,78
570	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	16,78
571	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	16,78
		Roboty wykończeniowe parteru		
572	KNR AT-43 0207/02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.05.17)	m2	9,21
573	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe, w pomieszczeniach wilgotnych zastosować płytę woodporną	m2	12,39
574	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	21,6
575	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	21,6
576	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	21,6
577	KNR 9-03 0302/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	18,95
578	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18,95
579	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	18,95
580	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18,95
581	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	20,082
582	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	4,016
583	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	4,016
584	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	4,016
585	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	20,082

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
586	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	20,082
587	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	167,427
588	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	167,427
589	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	167,427
590	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	167,427
591	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	167,427
592	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	17,948
593	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	7,55
594	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	7,55
595	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	12,39
596	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	18,185
597	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	18,185
598	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	10,143
		Montaż stolarki i ślusarki		
599	KNR 2-02 1207/04	Balustrady głównej klatki schodowej ze stali nierdzewnej, obustronne, od strony otwartej wypełnienie ze szkła hartowanego. Wysokość balustrady 110cm. Szkło barwione. Łącznie z balustradą oddzielającą spocznik klatki schodowej od fasady EI60	m	8,5
600	KNR-W 2-02 1040/06	Dostawa i montaż fasad zgodnie z dok. projektową- wraz ze ścianką na 1 piętrze	m2	63,908
		PIĘTRO		
		Ściany piętra		
601	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	58,24
602	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	26,787
603	KNR 9-10 0157/03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	3,368
604	KNR 2-02 0122/07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	3,4
605	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1
606	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	2
607	KNR 2-02 0126/05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,6
		Elementy żelbetowe i stropy nad piętrem		
608	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,369
609	KNR 2-02 0212/12	Wience monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	1,03
610	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,6
611	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,188
612	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	21,273
613	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	6,334
614	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,638
		Posadzki		
615	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	23,826
616	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu elastycznego z dylatacjami ściennymi	m2	23,826
617	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	23,826

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
618	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	23,826
619	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	23,826
Roboty wykończeniowe piętra				
620	KNR AT-43 0207/02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytych bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe	m2	9,86
621	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 L, w pomieszczeniach wilgotnych zastosować płytę woodporną	m2	12,02
622	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	21,88
623	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	21,88
624	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	21,88
625	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	21,88
626	KNR 9-03 0302/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	24,7
627	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	24,7
628	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	24,7
629	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,7
630	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	22,766
631	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	4,553
632	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	4,553
633	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	4,553
634	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	22,766
635	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	22,766
636	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	91,763
637	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	91,763
638	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	114,529
639	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	114,529
640	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	114,529
641	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	25,202
642	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	16,83
643	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	16,83
644	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	6,113
Montaż stolarki i ślusarki				
645	KNR 2-02 1207/04	Balustrady głównej klatki schodowej ze stali nierdzewnej, obustronne, od strony otwartej wypełnienie ze szkła hartowanego. Wysokość balustrady 110cm. Szkło barwione	m	5,9
646	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	2,08
647	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D2w, kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	1,8
648	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	3,045
II PIĘTRO				
Ściany II piętra				
649	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	78,135
650	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	29,631

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
651	KNR 9-10 0157/03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	4,66
652	KNR 2-02 0122/07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	28,98
653	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7
654	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	2
655	KNR 2-02 0126/05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,8
656	KNR 0-14 2010/12	Zabudowa z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m2	12,014
		Elementy żelbetowe i stropy nad II piętrem		
657	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,832
658	KNR 2-02 0212/12	Wieżce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	2,439
659	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,74
660	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,397
661	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	81,618
662	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	3,726
663	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,319
		Posadzki		
664	KNR-W 2-02 1104/01	Wykonanie warstwy spadkowej w kierunku odpływu	m2	4,45
665	KNR-W 2-02 0504/02	Izolacja posadzki papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	4,45
666	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt o gr. 14 cm	m2	4,45
667	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	4,45
668	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2	4,45
669	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	4,45
670	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	15,747
671	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu elastycznego z dylatacjami ściennymi	m2	15,747
672	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	15,747
673	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	15,747
674	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	15,747
		Roboty wykończeniowe II piętra		
675	KNR 9-03 0302/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	33,7
676	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	33,7
677	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	33,7
678	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	33,7
679	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	117,086
680	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- gr. 14 cm	m2	13,593
681	KNR 0-23 2613/06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	13,593
682	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	130,679
683	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	130,679
684	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	130,679

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
685	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	130,679
686	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	10,83
687	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	13,724
688	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	13,724
689	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	12,411
690	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	16,18
691	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	8,207
		Montaż stolarki i ślusarki		
692	KNR 2-02 1207/04	Balustrady głównej klatki schodowej ze stali nierdzewnej, obustronne, od strony otwartej wypełnienie ze szkła hartowanego. Wysokość balustrady 110cm. Szkło barwione	m	3,2
693	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	4,16
694	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	3,6
695	Kalkulacja indywidualna	Otwór napowietrzający ścienny 260x65/160 cm , wypełnienie żaluzja aluminiowa w kolorze okładziny ściennej zabezpieczone siatką	szt	1
		ZBROJENIE		
696	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,863
697	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	6,072
		ROBOTY ELEWACYJNE		
698	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	52,689
699	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	31,469
700	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	31,469
701	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków -z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehydowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym gr. 14 cm	m2	31,469
702	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	125,876
703	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt do ościeży z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehydowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym	m2	5,373
704	KNR 0-33 0123/05	Montaż listwy do ościeży- listwa dylatacyjna przyokienna	m	15,35
705	KNR 0-17 2609/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	15,35
706	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	31,469
707	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	5,373
708	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -przyklejenie drugiej warstwy siatki na ościeżach	m2	5,373
709	KNR BC-02 0603/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki	m2	157,345
710	KNR BC-02 0603/02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	31,469
711	KNR BC-02 0603/04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach okiennych i drzwiowych o szer. do 30 cm	m2	5,373
712	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- gr. 14 cm	m2	112,735
713	KNR 0-23 2613/03	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu	szt.	450,94
714	KNR 0-23 2613/06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	112,735
715	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	82,25
716	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	82,25
717	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia zgodnie z technologią producenta systemu wraz z zaczepami i łącznikami teleskopowymi- CZĘŚĆ PŁASKA	m2	30,485

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
718	KNR-W 2-02 0511/01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa - część płaska na ścianach	m2	30,485
		POKRYCIE DACHU		
719	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy spadkowe	m2	84,18
720	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	84,18
721	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	84,18
722	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- papy zgodnie z opisem	m2	84,18
723	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	30,91
724	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	1
725	NNRNKB 202 0517/04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm- rynny tytanowo-aluminiowe	m	7,02
726	NNRNKB 202 0519/02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tyan.-alum.j okrągłych o śr. 10 cm	m	3,1
727	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,51
728	NNRNKB 202 0550/07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka	szt.	2
729	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia zgodnie z technologią producenta systemu wraz z zaczepami i łącznikami teleskopowymi- kominy	m2	6,192
730	KNR-W 2-02 0511/01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa - część płaska na ścianach- kominy	m2	3,096
731	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	0,792
732	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7
		WYPOSAŻENIE BUDYNKU		
733		Dostawa i montaż windy	kpl	1
		Czasowe zabezpieczenie budynku przed wykonaniem etapu II		
734	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	6,593
735	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	27,472
736	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	27,472
737	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	27,472
738	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	27,472
739	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	27,472
740	KNR 9-15 0401/01	Izolacje cieplne z płyt PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe- PŁYTY XPS lambda	m2	17,767
741	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	17,767
742	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	71,068
743	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	17,767
744	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	17,767
745	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	17,767
746	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	60,899
747	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	60,899
748	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	60,899
749	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków -z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehydowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym gr. 14 cm	m2	60,899
750	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	243,596
751	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	60,899

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Zagospodarowanie terenu		
752	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ścianka przy zejściu do piwnicy	m3	2,365
753	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 3 km	m3	2,365
754	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek R=0.955	m2	48
755	KNR 2-01 0216/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	104,499
756	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km- odległość wywozu ustalić indywidualnie	m3	5,355
757	KNR 2-01 0301/01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu I-II) Uwaga! odległość wywozu ustalić indywidualnie- ostatnie 20 cm pod ławy zgodnie z projektem konstr. R=0.955	m3	2,059
758	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	0,944
759	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,035
760	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,635
761	KNR-W 2-02 0228/01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,716
762	KNR-W 2-02 0230/02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu- MUREK Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO	m3	6,483
763	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	13,474
764	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	13,474
765	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania- farba tablicowa do zastosowań zewnętrznych	m2	12,51
766	KNR 2-25 0313/01	Furtka o wym. 1,50x1,00 m wykonana ze stali- profil 50/30 mm ocynkowana ogniowo, wypełnienie z paneli z blachy powlekanej 4 szt. szer. ok. 34 cm, z kompletem okuć i montażem	m2	1,5
767	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	1,223
768	KNR 2-01 0230/01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	104,499
769	KNR 2-01 0229/01 (dopłata 3x)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3	104,499
770	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km- odległość wywozu ustalić indywidualnie	m3	12,096
771	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu- SŁUPKI FUNDAMENTOWE POD WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ	m3	0,525
772	KNR-W 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,999
773		Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej. Wymiar rzutu wiaty 330x330cm, pojemność 3 kontenery 1110 l. Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo. Słupki kotwione w fundamentach betonowych 25x25x140cm zgodnie ze specyfikacją producenta. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej z orynnowaniem. Panele boczne ze stali powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016. Wiata zamykana na zamek, klamka nierdzewna.	kpl.	1
774	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z zakotwieniem do podłoża	kpl.	1
775	KNR 2-23 0403/05	Dostawa i montaż stojaków na rowery Stojak przeznaczony na 5 rowerów jednostronnie / 8 rowerów - dwustronnie. Kształt dużej spirali na długich nogach . Wykonany z rury fi 42,4 mm ze STALI NIERDZEWNEJ. Długość: 150 cm. Wysokość od podłoża: 71 cm. Średnica koła spirali: 45-52 cm- 2 szt. R=0.955	m	3
776	KNR 2-01 0310/01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) R=0.955	m3	5,413
777	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu- SŁUPKI FUNDAMENTOWE	m3	0,7
778	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie - Ogrodzenie systemowe h=180 cm: słupki i przesła stalowe ażurowe, cokoł prefabrykowany betonowy z kruszywem płukany. Słupki zabetonowane w wykonanych stopach 25x25x140, głębokość osadzenia słupka w fundamencie zgodnie ze specyfikacją producenta. Cokoły zamontowane pomiędzy słupkami, wysokość cokołu 15cm ponad poziomem terenu.	m	12,75
779	KNR 2-02 1808/01	Brama wjazdowa od strony ulicy Kościelnej dwuskrzydłowa, światło przejazdu 350 cm (rozstaw pomiędzy słupkami 350cm + odległości montażowe), otwieranie ręczne + napęd elektryczny uruchamiany bezprzewodowo. Kolor słupków i przesł grzyfity RAL 7016. Wysokość ogrodzenia należy dopasować do wysokości istniejącego ogrodzenia frontowego na działce 3464, słupek 80x80 z zakończeniem koperta D2, w słupkach bramy zakończenie z lampą LED zasilaną z oświetleniem zewnętrznym terenu, przesła proste 160x250 z zakończeniem P6, malowanie Duplex.	kpl.	1
780	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie systemowe h=130 cm: słupki i przesła stalowe ażurowe, słupki stalowe mocowane na istniejącym cokole betonowym. Kolor słupków i przesł grzyfity RAL 7016. Wysokość ogrodzenia należy dopasować do wysokości istniejącego ogrodzenia frontowego na działce 3464.	m	15,75

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
781	KNR 2-01 0310/01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) R=0.955	m3	24,35
782	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu- SŁUPKI FUNDAMENTOWE	m3	2,275
783	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie - Ogrodzenie systemowe panelowe h=150 cm, z drutu powlekanego śr. 4mm, oczko 50mm, rozpięte na słupkach stalowych powlekanych, cokół prefabrykowany betonowy z kruszywem płukany. Słupki zabetonowane w wykonanych stopach 25x25x140, głębokość osadzenia słupka w fundamencie zgodnie ze specyfikacją producenta. Cokoły zamontowane pomiędzy słupkami, wysokość cokołu 15cm ponad poziomem terenu. W przypadku kolizji z drzewami na granicy z działką 3461 należy wykonać przerwę w ogrodzeniu. Kolor słupków i siatki grafitowy RAL 7024.	m	36,25
784	Kalkulacja indywidualna	Brama w przejściu prowadzącym do ul. Rynek Zygmunta Augusta	kpl.	1

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		ETAP I				2.826.585,96
		Przygotowanie terenu inwestycji				11.048,68
1	KNR 2-25 0311/01	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - budowa	m2	156,3	52,84	8.258,89
2	KNR 2-25 0314/08	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi metalowymi - budowa	m2	7,4	135,60	1.003,44
3	KNR 2-25 0315/08	Bramy wjazdowe z desek zbijanych na styk ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranie	m2	7,4	9,38	69,41
4	KNR 2-25 0316/04	Furtki wejściowe z desek niestругanych na styk ze słupkami z rur - budowa	m2	4	213,05	852,20
5	KNR 2-25 0317/04	Furtki wejściowe z desek niestругanych na styk ze słupkami z rur - rozebranie	m2	4	28,15	112,60
6	KNR 2-25 0420/01	Znaki drogowe płaskie - budowa	szt.	2	43,98	87,96
7	KNR 2-25 0419/02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa	szt.	2	34,13	68,26
8	KNR 2-25 0419/05	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.	2	18,55	37,10
9	KNR 2-25 0420/03	Znaki drogowe płaskie - rozebranie	szt.	2	14,66	29,32
10	Kalkulacja indywidualna	Opracowanie projektu organizacji robót	kpl.	1	529,50	529,50
		Roboty rozbiórkowe				223.880,56
		Roboty rozbiórkowe budynków i obiektów				51.489,33
		Zejsście do piwnicy				1.001,81
11	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- schody betonowe do pomieszczenia węzła cieplnego	m3	1,077	404,98	436,16
12	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1	46,33	46,33
13	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ścianka przy zejściu do piwnicy	m3	0,268	213,19	57,13
14	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- podmurówka	m3	0,304	404,98	123,11
15	KNR 4-01 0426/05	Rozebranie obicia ścian drewnianych- płotek zabezpieczający przy zejściu do piwnicy	m2	3,081	4,40	13,56
16	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	3,206	8,80	28,21
17	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,015	3,52	28,21
18	KNR 2-31 0818/05	Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika- przy zejściu	m	6,6	19,09	125,99
19	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- spocznik przy wejściu do budynku od części należącej do innego właściciela, celem wykonania podłączenia do kanalizacji deszczowej	m3	0,3	404,98	121,49
20	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 3 km	m3	2,449	8,83	21,62
		Budynek A				26.314,82
21	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	2,67	4,40	11,75
22	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	6	3,23	19,38
23	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,925	8,80	43,34
24	KNR 4-01 0508/03	Rozbiórka pokrycia z dachówki - powierzchnia do 50 m2	m2	37,05	18,18	673,57
25	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	51,714	3,52	182,03
26	KNR 19-01 0425/01	Rozebranie ołączenia połaci dachu	m2	88,764	8,80	781,12
27	KNR 19-01 0425/04	Rozebranie deskowania połaci dachu	m2	37,05	10,56	391,25
28	KNR AT-27 0102/02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych	m2	37,05	9,38	347,53
29	KNR 4-01 0212/04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m2	1,08	41,64	44,97
30	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	0,648	215,54	139,67
31	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	88,764	4,40	390,56

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
32	KNR 4-01 0426/05	Rozebranie obicia ścian drewnianych	m2	14,55	4,40	64,02
33	KNR-W 4-01 0353/04	Wykucie z muru okien	szt.	12	34,02	408,24
34	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	2,64	24,63	65,02
35	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych	m2	85,95	5,28	453,82
36	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	65,45	2,35	153,81
37	KNR 4-01 0429/01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	85,95	5,87	504,53
38	KNR 4-01 0429/04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	85,95	8,80	756,36
39	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	66,279	213,19	14.130,02
40	KNR 4-01 0349/03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,983	298,53	293,45
41	KNR 4-01 0349/06	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	19,686	229,03	4.508,68
42	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- rampy i podajzdy	m3	1,167	474,48	553,72
43	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km	m3	98,356	8,83	868,48
44	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki budynku A	kpl	1	529,50	529,50
		Budynek B				20.285,95
45	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,856	8,80	25,13
46	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	133,224	3,52	468,95
47	KNR 19-01 0425/01	Rozebranie ołacenia połaci dachu	m2	133,224	8,80	1.172,37
48	KNR 4-04 0403/04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2	133,224	4,40	586,19
49	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3	46,33	138,99
50	KNR-W 4-01 0353/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	5	24,63	123,15
51	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów	m	113,05	2,35	265,67
52	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	27,23	213,19	5.805,16
53	KNR 4-01 0349/03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,655	298,53	195,54
54	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	0,219	726,09	159,01
55	KNR 4-01 0212/03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m3	14,995	726,09	10.887,72
56	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km	m3	51,877	8,83	458,07
		Garaże				3.886,75
57	KNR 2-25 0107/02	Rozebranie garaży blaszanych wraz z wywiezieniem materiałów pochodzących z rozbiórki	m2	61,763	62,93	3.886,75
		Rozbiórka ogrodzeń				4.358,71
58	KNR 2-31 0818/04	Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach	m	94,82	23,09	2.189,39
59	KNR-W 4-01 0212/03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm- cokoły (za wyjątkiem cokołu od strony działki 3464- do wykorzystania)	m3	4,483	475,07	2.129,74
60	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 3 km	m3	4,483	8,83	39,58
		Rozbiórki na budynku				168.032,52
		Piwnica				7.008,28
61	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	1	46,33	46,33

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
62	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	2	34,02	68,04
63	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	153,42	9,68	1.485,11
64	KNR 4-01 0711/15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2	87,01	59,86	5.208,42
65	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórki okładzin w pom. 0.3 - okładziny wygłuszające różne	kpl.	1	105,90	105,90
66	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	2,301	41,06	94,48
		Parter				35.808,10
		Posadzki				9.729,32
67	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	158,23	15,25	2.413,01
68	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	158,23	14,37	2.273,77
69	KNR AT-27 0102/02	Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych	m2	158,23	9,38	1.484,20
70	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu na ścianach lub podłogach	m2	158,23	20,23	3.200,99
71	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	8,703	41,06	357,35
		Stolarka				3.624,26
72	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	6	46,33	277,98
73	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	7,011	15,25	106,92
74	KNR 0-19 0928/03	Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 1.0 m2- bez ponownego montażu	m2	0,54	128,58	69,43
75	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	9,1	19,94	181,45
76		Rozebranie schodów wewnętrznych w pomieszczeniu 1.01 wraz z wywozem materiałów z rozbiórki oraz z rozbiórką zabudowy w pom. 1.02a	kpl.	1	529,50	529,50
77	KNR 4-01 0431/02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej	m2	10,015	225,03	2.253,68
78	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	5	41,06	205,30
		Ściany				11.020,28
79	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	37,32	40,47	1.510,34
80	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	311,095	9,68	3.011,40
81	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, wraz z rozbiórką okładzin w pom. 1.3	m3	22,169	213,19	4.726,21
82	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,739	253,07	187,02
83	KNR 4-01 0333/13	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2	89,44	178,88
84	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	1,075	233,72	251,25
85	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	28,134	41,06	1.155,18
		Stropy				11.434,24
86	KNR 4-01 0429/04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	150,38	8,80	1.323,34
87	KNR 4-01 0429/07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	168	21,86	3.672,48
88	KNR 4-01 0429/03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	150,38	4,69	705,28
89	KNR 4-01 0429/01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	150,38	5,87	882,73
90	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	75,19	41,06	3.087,30
91	KNR 4-01 0421/03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m	17,35	101,62	1.763,11
		Piętro				79.909,43
		Posadzki				4.235,01

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
92	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	89,85	15,25	1.370,21
93	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2	101,35	5,28	535,13
94	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych	m2	78,61	6,45	507,03
95	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	57,62	4,99	287,52
96	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	89,85	14,37	1.291,14
97	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	5,942	41,06	243,98
		Stolarka				1.645,24
98	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	15	46,33	694,95
99	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2	7,56	24,63	186,20
100	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	16,5	15,25	251,63
101	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	25,7	19,94	512,46
		Ściany				43.849,71
102	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	17,86	40,47	722,79
103	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	983,988	9,68	9.525,00
104	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	111,621	213,19	23.796,48
105	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	6,456	215,54	1.391,53
106	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	6,549	285,63	1.870,59
107	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,714	233,72	166,88
108	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	151,697	41,06	6.228,68
109	KNR AT-05 1664/01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	2	73,88	147,76
		Stropy				30.179,47
110	KNR 4-01 0429/04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m2	333,93	8,80	2.938,58
111	KNR 4-01 0429/07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	395,8	21,86	8.652,19
112	KNR 4-01 0429/03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2	333,93	4,69	1.566,13
113	KNR 4-01 0429/01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2	333,93	5,87	1.960,17
114	KNR 4-01 0429/04	Rozebranie obudowy stropów z płyt gipsowo-kartonowych	m2	256,51	8,80	2.257,29
115	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	256,51	4,99	1.279,98
116	KNR 4-01 0429/07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2- dodatkowa podkonstrukcja	m	279	21,86	6.098,94
117	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	128,554	41,06	5.278,43
118	KNR AT-05 1664/01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	2	73,88	147,76
		Poddasze				19.314,45
		Posadzki				1.647,50
119	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m2	330,16	4,99	1.647,50
		Stolarka				92,66
120	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	2	46,33	92,66
		Ściany				17.574,29
121	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	54,706	213,19	11.662,77
122	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	1,65	215,54	355,64

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
123	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,38	285,63	108,54
124	KNP 01 0112/01.01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 20 m w jednym poziomie	m3	56,356	41,06	2.313,98
125	KNR AT-05 1664/01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.	2	73,88	147,76
126	KNR 4-01 0421/03	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m	29,38	101,62	2.985,60
		Dach				10.605,46
127	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	25,444	8,80	223,91
128	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	55,77	4,40	245,39
129	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	63	3,23	203,49
130	KNR 4-01 0535/05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku- do ponownego montażu	m	67,2	6,16	413,95
131	KNR 4-01 0535/02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	408,88	3,52	1.439,26
132	KNR 19-01 0425/01	Rozebranie ołacenia połaci dachu	m2	408,88	8,80	3.598,14
133	KNR-W 4-01 0441/07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m2	408,88	10,96	4.481,32
		Wywóz materiałów z rozbiórki				15.386,80
134	KNR 2-21 0101/01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3	434,901	26,55	11.546,62
135	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 3 km- Uwaga! W pozycji uwzględnić kosztą związane z ew. utylizacją materiałów rozbiórkowych, gromadzeniem w pojemnikach itp.	m3	434,901	8,83	3.840,18
		ROBOTY NA BUDYNKU ISTNIEJĄCYM				1.934.511,02
		Roboty remontowe na budynku istniejącym				1.667.187,47
		Piwnica				43.842,70
		Ściany wewnętrzne (osie A-E)				11.174,19
136	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	153,42	3,81	584,53
137	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	30,684	7,62	233,81
138	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	30,684	14,42	442,46
139	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	30,684	132,69	4.071,46
140	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	153,42	9,29	1.425,27
141	KNR AT-26 0102/02	Gruntowanie natryskowe	m2	153,42	3,36	515,49
142	KNR 9-03 0109/07	Założenie narożników tynkarskich	m2	153,42	0,73	112,00
143	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	153,42	21,33	3.272,45
144	KNR 4-01 0310/04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	1	19,09	19,09
145	KNR 4-01 0309/02	Wykonanie przewodów wentylacyjnych o przekroju . przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	4,72	105,43	497,63
		Ściany zewnętrzne w przekroju A-A, przy zejściu do piwnicy (S3)				3.554,86
146	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	15,25	9,68	147,62
147	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	15,25	3,81	58,10
148	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	3,05	7,62	23,24
149	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	3,05	14,42	43,98
150	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	3,05	132,69	404,70
151	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	15,25	9,29	141,67

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
152	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	15,25	21,33	325,28
153	KNR AT-40 0408/03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2	15,25	59,45	906,61
154	KNR 9-15 0401/01	Izolacje cieplne z płyt PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe	m2	15,25	38,51	587,28
155	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	15,25	23,91	364,63
156	ZKNR C-2 0116/01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m2	15,25	7,19	109,65
157	ZKNR C-2 0116/03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowo-silikonowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowo-silikonowy	m2	15,25	28,99	442,10
		Ściana od strony dobudowywanej części				4.340,44
158	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	33,041	9,68	319,84
159	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	33,041	3,81	125,89
160	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	6,608	7,62	50,35
161	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	6,608	14,42	95,29
162	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	6,608	132,69	876,82
163	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	33,041	9,29	306,95
164	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	33,041	21,33	704,76
165	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	33,041	3,19	105,40
166	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	33,041	24,59	812,48
167	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	33,041	3,19	105,40
168	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	33,041	18,20	601,35
169	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	33,041	7,14	235,91
		Ściana od strony dobudowywanej części do zasypiania				2.660,11
170	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	10,766	9,68	104,21
171	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	10,766	3,81	41,02
172	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	2,153	7,62	16,41
173	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	2,153	14,42	31,05
174	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	2,153	132,69	285,68
175	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	10,766	21,33	229,64
176	KNR AT-40 0408/03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2	10,766	59,45	640,04
177	KNR 9-15 0401/01	Izolacje cieplne z płyt PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe	m2	10,766	38,51	414,60
178	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	10,766	23,91	257,42
179	KNR AT-40 0408/03	Izolacja pionowa przeciwwodna z bitumicznych mas uszczelniających - nakładana ręcznie	m2	10,766	59,45	640,04
		Posadzki				2.439,76
180	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu na podłogach	m2	87,01	20,23	1.760,21
181	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	87,01	7,81	679,55
		Stropy				7.631,32

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
182	KNR AT-26 0203/03	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - pomieszczenie 0.02- nie przeznaczone do docieplenia	m2	17,13	22,38	383,37
183	KNR AT-31 0105/04	Przyklejanie płyt lamelowych z wełny mineralnej o gr. 12 cm na sufitach	m2	69,88	71,98	5.029,96
184	KNR AT-31 0105/09	Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach	m2	69,88	31,74	2.217,99
		Roboty wykończeniowe piwnicy istniejącej				12.042,02
185	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	153,42	3,19	489,41
186	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	153,42	24,59	3.772,60
187	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	153,42	3,19	489,41
188	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	153,42	18,20	2.792,24
189	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	153,42	7,14	1.095,42
190	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	17,13	2,57	44,02
191	KNR 9-03 0302/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	17,13	28,76	492,66
192	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2	87,01	2,57	223,62
193	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	87,01	19,02	1.654,93
194	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	87,01	7,14	621,25
195	KNR 0-14 2011/11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowy przewodów wentylacyjnych płytami g-k	m2	2,8	130,88	366,46
		Parter				358.634,23
		Ściany				27.355,10
196	KNR 4-01 0303/04	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej	m2	5,586	144,12	805,05
197	KNR-W 4-01 0306/06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	1,06	249,49	264,46
198	KNR 9-10 0157/03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	10,607	62,75	665,59
199	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	299,417	3,81	1.140,78
200	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	59,883	7,62	456,31
201	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	59,883	14,42	863,51
202	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	29,942	132,69	3.973,00
203	KNR AT-26 0102/02	Gruntowanie natryskowe	m2	299,417	3,36	1.006,04
204	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	299,417	21,33	6.386,56
205	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, płyty hydro, izolac. akust. 50 dB	m2	30,616	207,18	6.343,02
206	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym, płyty hydro	m2	21,499	146,39	3.147,24
207	KNR 9-03 0109/07	Założenie narożników tynkarskich	m2	424,861	0,73	310,15
208	KNR 4-01 0309/02	Wykonanie przewodów wentylacyjnych przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	8,02	105,43	845,55
209	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości. w ścianach z cegieł	m2	4,01	233,72	937,22
210	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach	szt.	2	14,66	29,32
211	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4	35,78	143,12
212	KNR 4-01 0310/04	Przymurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.	2	19,09	38,18

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Posadzki				5.019,69
213	KNR-W 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu na podłogach	m2	153,14	20,23	3.098,02
214	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	153,14	7,81	1.196,02
215	KNR K-04 0602/05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2	8,5	2,59	22,02
216	KNR K-04 0602/06	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni poziomej	m2	8,5	2,53	21,51
217	KNR K-04 0602/01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m2	8,5	17,72	150,62
218	KNR K-04 0602/04	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej pionowej	m	28,765	11,10	319,29
219	KNR K-04 0602/07	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wygładzanie powierzchni pionowej	m2	8,63	3,26	28,13
220	KNR K-04 0602/05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2	8,63	2,59	22,35
221	KNR K-04 0602/02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2	8,63	18,74	161,73
		Stropy P2 i P2.1				128.225,56
222	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł dla belek stalowych	gniazd.	62	43,69	2.708,78
223	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	181,96	232,53	42.311,16
224	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm, nadproża stalowe	m	2,7	109,09	294,54
225	KNR 4-01 0313/07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.	62	34,78	2.156,36
226	NNRNKB 202 0537/02	Szalunek tracony: blacha trapezowa na stopkach belek stropowych	m2	199,935	60,93	12.182,04
227	KNR 2-02 1106/01	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - gr. 2,5 cm	m2	199,935	41,73	8.343,29
228	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 15,5x)	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	199,935	147,84	29.558,39
229	KNR AT-43 0207/02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.05.17)	m2	153,14	141,52	21.672,37
230	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe	m2	58,12	96,88	5.630,67
231	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe, płyty hydro	m2	8,5	107,14	910,69
232	KNR 0-14 2011/11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowy przewodów wentylacyjnych płytami g-k	m2	18,775	130,88	2.457,27
		Stropy P3				120.548,12
233	KNR 2-02 0212/13	wieńce monolityczne na ścianach o szerokości ponad 30 cm	m3	2,62	599,29	1.570,14
234	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł dla belek stalowych	gniazd.	106	43,69	4.631,14
235	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm HEA200	m	58	232,53	13.486,74
236	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm C200	m	231,9	173,17	40.158,12
237	KNR 4-01 0313/07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.	106	34,78	3.686,68
238	NNRNKB 202 0537/02	Szalunek tracony: blacha trapezowa na stopkach belek stropowych	m2	227,606	60,93	13.868,03
239	KNR 2-02 1106/01	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - gr. 2,5 cm	m2	227,606	41,73	9.498,00
240	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 15,5x)	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	227,606	147,84	33.649,27
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowych				11.872,46
241	KNR 0-25 0104/01	Czyszczenie konstrukcji	m2	282,006	6,80	1.917,64
242	KNR 0-25 0103/01	Odtuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	282,006	2,55	719,12

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
243	KNR 0-25 0202/01 (dopłata 3x)	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne i pęczniące zgodnie z projektem konstr.	m2	282,006	32,75	9.235,70
		Roboty wykończeniowe parteru				54.825,72
244	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	326,217	3,19	1.040,63
245	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	326,217	24,59	8.021,68
246	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	430,447	3,19	1.373,13
247	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	371,067	18,20	6.753,42
248	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	371,067	7,14	2.649,42
249	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	59,38	98,24	5.833,49
250	KNR-W 2-02 0840/08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	29,69	8,39	249,10
251	KNR AT-26 0204/01	Tynki natryskowe akustyczne	m2	86,52	50,86	4.400,41
252	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	141,52	2,57	363,71
253	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	141,52	19,02	2.691,71
254	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	141,52	7,14	1.010,45
255	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	33,95	129,55	4.398,22
256	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	30,5	26,31	802,46
257	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	30,5	8,02	244,61
258	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	119,37	112,40	13.417,19
259	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	53,3	21,55	1.148,62
260	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	53,3	8,02	427,47
		Montaż stolarki i ślusarki				10.787,58
261	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	7	222,53	1.557,71
262	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	12	618,33	7.419,96
263	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1	113,51	113,51
264	KNR 2-02 1203/01	Drzwi stalowe DZ1	m2	1,8	495,13	891,23
265	KNNR 2 1802/01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m	5,2	154,84	805,17
		I Piętro				642.090,91
		Ściany				62.398,50
266	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	5,645	876,77	4.949,37
267	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	84,208	95,19	8.015,76
268	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	4	62,76	251,04
269	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	258,691	3,81	985,61
270	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	51,738	7,62	394,24
271	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	51,738	14,42	746,06

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
272	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	25,869	132,69	3.432,56
273	KNR AT-26 0102/02	Gruntowanie natryskowe	m2	258,691	3,36	869,20
274	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	258,691	21,33	5.517,88
275	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, izolac. akust. 50 dB	m2	79,384	166,15	13.189,65
276	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym- ściana REI60	m2	27,904	187,64	5.235,91
277	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płyty hydroizolacji	m2	35,248	146,39	5.159,95
278	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2	38,184	125,88	4.806,60
279	KNR AT-43 0101/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach.Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2.	m2	7,136	40,21	286,94
280	KNR 2-02 0122/01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł- rozberane kominy od poziomu stropu nad parterem w poziomie I piętra	m3	6,426	832,72	5.351,06
281	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości. w ścianach z cegieł	m2	3,36	233,72	785,30
282	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach	szt.	15	14,66	219,90
283	KNR 4-01 0309/02	Wykonanie przewodów wentylacyjnych przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,4	105,43	358,46
284	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	35	35,78	1.252,30
285	KNR 9-03 0109/07	Założenie narożników tynkarskich	m2	809,194	0,73	590,71
		Posadzki				100.937,60
286	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m2	346,79	25,21	8.742,58
287	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	346,79	5,83	2.021,79
288	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	346,79	13,10	4.542,95
289	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - płytyEPS Deo 150kPA	m2	346,79	90,04	31.224,97
290	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową płyty Fermacell 2x12,5 mm	m2	336,76	152,55	51.372,74
291	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową Podłogi o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Płyty Fermacell Powerpanel TE	m2	10,03	302,35	3.032,57
		Stropy				324.259,28
292	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,533	1.183,35	2.997,43
293	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	7,764	712,35	5.530,69
294	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,092	3.985,29	366,65
295	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,476	4.461,31	2.123,58
296	KNR 4-01 0346/04	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł dla belek stalowych	gniazd.	136	43,69	5.941,84
297	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m	444,79	298,87	132.934,39
298	KNR 4-01 0313/04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	6,84	109,09	746,18
299	KNR 4-01 0313/07	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych I NP 200-260 mm - jako oddzielna robota	szt.	136	34,78	4.730,08
300	NNRNKB 202 0537/02	Szalunek tracony: blacha trapezowa na stopkach belek stropowych	m2	425,082	60,93	25.900,25
301	KNR 2-02 1106/01	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - gr. 2,5 cm	m2	425,082	41,73	17.738,67

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
302	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 15,5x)	Wylewka z keramzytobetonu zgodnie z zalecaną recepturą - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	425,082	147,84	62.844,12
303	KNR AT-43 0207/02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60)	m2	333,93	141,52	47.257,77
304	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe	m2	39,51	96,88	3.827,73
305	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe, płyty hydro	m2	10,03	107,14	1.074,61
306	KNR 0-14 2011/11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowy przewodów wentylacyjnych płytami g-k	m2	78,28	130,88	10.245,29
		Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowych				15.073,48
307	KNR 0-25 0104/01	Czyszczenie konstrukcji	m2	358,04	6,80	2.434,67
308	KNR 0-25 0103/01	Odtłuszczenie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m2	358,04	2,55	913,00
309	KNR 0-25 0202/01 (dopłata 3x)	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne i pęczniące zgodnie z projektem konstr.	m2	358,04	32,75	11.725,81
		Roboty wykończeniowe pięt				91.870,30
310	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	440,618	3,19	1.405,57
311	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	440,618	24,59	10.834,80
312	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	809,194	3,19	2.581,33
313	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	769,354	18,20	14.002,24
314	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	769,354	7,14	5.493,19
315	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	39,84	98,24	3.913,88
316	KNR-W 2-02 0840/08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	19,92	8,39	167,13
317	KNR AT-26 0204/01	Tynki natryskowe akustyczne	m2	114,18	50,86	5.807,19
318	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	343,79	2,57	883,54
319	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	343,79	19,02	6.538,89
320	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	343,79	7,14	2.454,66
321	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	19,89	129,55	2.576,75
322	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	3,38	26,31	88,93
323	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	3,38	8,02	27,11
324	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	68,67	112,40	7.718,51
325	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	56,845	21,55	1.225,01
326	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	56,845	8,02	455,90
327	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	255,23	7,81	1.993,35
328	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina winylowa wraz z listwami przyściennymi	m2	97,8	98,62	9.645,04
329	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -wykładzina dywanowa igłow.	m2	157,43	81,64	12.852,59
330	KNR-W 2-02 1123/04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	255,23	4,72	1.204,69

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Montaż stolarki i ślusarki				47.551,75
331	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	3,045	2.724,84	8.297,14
332	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	15	222,53	3.337,95
333	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone, kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	23,46	1.039,77	24.393,00
334	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.	1	113,51	113,51
335	KNR-W 2-02 1039/03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2	m2	7,011	1.168,09	8.189,48
336	KNNR 2 1802/01	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 30 cm	m	20,8	154,84	3.220,67
		II Piętro				622.619,63
		Ściany				53.235,90
337	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	86,615	3,81	330,00
338	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	17,323	7,62	132,00
339	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	17,323	14,42	249,80
340	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	8,662	132,69	1.149,36
341	KNR AT-26 0102/02	Gruntowanie natryskowe	m2	86,615	3,36	291,03
342	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	86,615	21,33	1.847,50
343	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	35,788	95,19	3.406,66
344	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	47,733	54,08	2.581,40
345	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	2	62,76	125,52
346	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym- ściana EI60 gr. 14 cm	m2	46,758	198,58	9.285,20
347	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym- ściana EI60	m2	46,837	187,64	8.788,49
348	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym płyty hydro- łazienki	m2	25,442	146,39	3.724,45
349	KNR AT-43 0106/02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m2	56,95	125,88	7.168,87
350	KNR AT-43 0106/05	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym, EI30. akust. 50 dB	m2	29,154	207,18	6.040,13
351	KNR AT-43 0101/01	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach	m2	73,807	33,08	2.441,54
352	KNR 9-03 0109/07	Założenie narożników tynkarskich	m2	737,746	0,73	538,55
353	KNR 2-02 0122/01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł-	m3	4,821	832,72	4.014,54
354	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach	szt.	13	14,66	190,58
355	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	26	35,78	930,28
		Posadzki				96.092,87
356	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m2	330,16	25,21	8.323,33
357	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	330,16	5,83	1.924,83
358	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	330,16	13,10	4.325,10

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
359	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe - płytyEPS Deo 150kPA	m2	330,16	90,04	29.727,61
360	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową płyty Fermacell 2x12,5 mm	m2	320,64	152,55	48.913,63
361	KNR AT-12 0401/07	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych z masą szpachlową Podłogi o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Płyty Fermacell Powerpanel TE	m2	9,52	302,35	2.878,37
		Elementy żelbetowe				14.560,76
362	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	3,752	881,89	3.308,85
363	KNR 2-02 0212/12	Wieżce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	4,188	712,35	2.983,32
364	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciąg żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,86	1.183,35	3.384,38
365	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,18	3.985,29	717,35
366	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,934	4.461,31	4.166,86
		Konstrukcja dachu				60.038,37
367	KNR-W 2-02 0406/01	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,484	1.638,46	793,01
368	KNR-W 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,531	1.731,09	919,21
369	KNR-W 2-02 0407/04	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,129	2.176,24	280,73
370	KNR-W 2-02 0407/06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3 drew.	0,424	1.994,15	845,52
371	KNR-W 2-02 0408/03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,345	1.689,74	582,96
372	KNR-W 2-02 0408/05	Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	3,271	1.588,41	5.195,69
373	KNR K-05 0102/04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m	56,3	5,88	331,04
374	KNR-W 2-02 0409/04	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0,025	2.534,80	63,37
375	KNR-W 2-05 0101/01	Słupy stalowe	t	0,704	1.650,04	1.161,63
376	KNR-W 2-05 0101/04	Ramy stalowe	t	0,421	904,39	380,75
377	KNR-W 2-05 0102/04	Płatwie z kształtowników	t	0,563	1.726,58	972,06
378	KNR-W 2-05 0102/06	Stężenia	t	0,036	4.988,34	179,58
379	KNR-W 2-05 0102/07	Krokwie stalowe	t	6,27	1.001,94	6.282,16
380	KNR-W 2-05 0101/06	Podwaliny stalowe	t	0,501	3.129,23	1.567,74
381		Dostawa konstrukcji stalowej dachu zabezpieczonej antykorozyjnie i p.poż.	t	8,495	4.765,50	40.482,92
		Pokrycie dachu				158.279,69
382	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy spadkowe	m2	12	46,39	556,68
383	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	12	13,10	157,20

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
384	KNR 2-02 0609/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pianki PIR 14 cm	m2	12	59,73	716,76
385	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- papy zgodnie z opisem	m2	12	55,43	665,16
386	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	4,886	42,73	208,78
387	KNR-W 2-05 1008/01	Pokrycie stalowe trapezowa samonośne- blacha T45	m2	420,88	52,65	22.159,33
388		Dostawa blach i łączników Blacha trapezowa T45 (980) # 1,000 zgodnie z projektem	m2	420,88	47,43	19.962,34
389	KNR K-05 0103/02	Mocowanie folii/membrany dachowej na blasze	m2	408,88	3,71	1.516,94
390	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- wełna mineralna lambda=0,037 W/m2K gęstość 130 kg/m3 reakcja na ogień A1	m2	408,88	35,29	14.429,38
391	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia zgodnie z technologią producenta systemu wraz z zaczepami i łącznikami teleskopowymi ilość profili ustalić indywidualnie na podstawie projektu technologii i wykonania dachu z uwzględnieniem podziału dachu na strefy wiatrowe	m2	408,88	73,35	29.991,35
392	KNR K-05 0103/02	Mocowanie folii/membrany dachowej na blasze	m2	408,88	5,31	2.171,15
393	NNRNKB 202 0525/02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa szerokość rąbka 37 cm, wysokość rąbka dostosowana do kąta nachylenia połaci, kolor brązowy	m2	408,88	94,83	38.774,09
394	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia- kominy	m2	6,784	73,35	497,61
395	KNR-W 2-02 0511/01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa - część płaska na ścianach- kominy	m2	6,784	90,85	616,33
396	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	1,243	129,26	160,67
397	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	64,659	72,86	4.711,05
398	NNRNKB 202 0517/04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm- rynny tytanowo-aluminiowe	m	19,7	75,84	1.494,05
399	NNRNKB 202 0517/03	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 12,5 cm	m	13,96	75,11	1.048,54
400	NNRNKB 202 0519/02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan.-alum.j okrągłych o śr. 9 i 10 cm	m	12,45	55,92	696,20
401	NNRNKB 202 0519/02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych - z odzysku	m	67,2	21,85	1.468,32
402	NNRNKB 202 0550/07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka	szt.	6	42,07	252,42
403	NNRNKB 202 0547/04	(z.VIII) Rynny dachowe montaż denek rynnowych	szt.	2	31,27	62,54
404	KNR K-05 0404/01	Montaż zabezpieczenia przeciwsnieżnego	m	52,2	97,14	5.070,71
405	KNR K-05 0405/02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała	szt.	9	291,44	2.622,96
406	KNR K-05 0405/03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska duża	szt.	3	372,11	1.116,33
407	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt	2	928,90	1.857,80
408	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zadaszenia szklanego	kpl.	1	5.295,00	5.295,00
		Zabudowa połaci dachowych				72.554,32
409	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa- wełna mineralna lambda=0,037 W/m2K gęstość 130 kg/m3 reakcja na ogień A1	m2	391,4	35,29	13.812,51
410	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwą	m2	391,4	34,46	13.487,64
411	KNR AT-43 0203/02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe	m2	246,361	130,39	32.123,01
412	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60L , pokrycie jednowarstwowe	m2	27,02	96,88	2.617,70
413	KNR 0-14 2011/11	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych - obudowy płytami g-k	m2	80,329	130,88	10.513,46
		Roboty wykończeniowe II piętra				148.193,76

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
414	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity akustyczne (B3- sufit widownia) wg rozwiązania referencyjnego przedstawionego w projekcie, uwaga!- w poz. uwzględnić konstr. montażową wg dostawcy systemu	m2	72	214,66	15.455,52
415	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity akustyczne (B4- płyta refleksyjna gr. 25 mm dwuwarstwowa, płyta mocująca wiórowa gr. 20 mm z powłoką akustyczną gr 5 mm) wg rozwiązania referencyjnego przedstawionego w projekcie, uwaga!- w poz. uwzględnić konstr. montażową wg dostawcy systemu	m2	92	272,04	25.027,68
416	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej w workach akustycznych - wełna mineralna 50 mm 50 kg/m3 w workach akustycznych	m2	164	18,93	3.104,52
417	KNR 0-14 2011/01	Ściana tylna (B5) płyta akustyczna jednowarstwowa gr. 25 mm 1200x600x25 W pozycji uwzględnić wszystkie elementy montażowe dostawcy systemu	m2	32	243,32	7.786,24
418	KNR-W 2-02 0612/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej w workach akustycznych - wełna mineralna 50 mm 50 kg/m3 w workach akustycznych	m2	32	18,93	605,76
419	KNR 0-14 2011/01	Ściana boczna zewnętrzna (B6) płyta akustyczna jednowarstwowa gr. 25 mm 1200x600x25 W pozycji uwzględnić wszystkie elementy montażowe dostawcy systemu	m2	26	243,32	6.326,32
420	KNR 0-14 2011/01	Ściana boczna wewnętrzna (B6*) płyta akustyczna jednowarstwowa gr. 25 mm 1200x600x25 W pozycji uwzględnić wszystkie elementy montażowe dostawcy systemu	m2	30	226,76	6.802,80
421	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	253,657	3,19	809,17
422	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	253,657	24,59	6.237,43
423	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	587,166	3,19	1.873,06
424	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	587,166	18,20	10.686,42
425	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	587,166	7,14	4.192,37
426	KNR-W 2-02 0840/06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2	62,58	98,24	6.147,86
427	KNR-W 2-02 0840/08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe	m	31,29	8,39	262,52
428	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2	107,349	2,57	275,89
429	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	107,349	19,02	2.041,78
430	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	107,349	7,14	766,47
431	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	15,32	129,55	1.984,71
432	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	27,52	112,40	3.093,25
433	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	35,61	21,55	767,40
434	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	35,61	8,02	285,59
435	KNR-W 2-02 1105/01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2	235,43	7,81	1.838,71
436	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina winylowa akustyczna wraz z listwami przyściennymi	m2	102,49	98,62	10.107,56
437	KNR-W 2-02 1123/02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -wykładzina dywanowa flokowana	m2	179,24	176,94	31.714,73
		Montaż stolarki i ślusarki				19.663,96
438	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	13	222,53	2.892,89
439	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone , kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	23,7	707,64	16.771,07
		ROBOTY ELEWACYJNE				133.620,38
440	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m- uwaga w dziale elewacja uwzględnić wykonanie elewacji od strony rozebranego budynku	m2	369,159	12,01	4.433,60

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
441	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	369,159	7,98	2.945,89
442	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	369,159	4,82	1.779,35
443	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków -z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehydowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym gr. 14 cm	m2	353,118	240,20	84.818,94
444	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	1.412,472	1,42	2.005,71
445	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt do ościeży z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehydowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym	m2	32,466	94,18	3.057,65
446	KNR 0-33 0123/05	Montaż listwy do ościeży- listwa dylatacyjna przyokienna	m	23,88	12,43	296,83
447	KNR 0-17 2609/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	92,76	8,66	803,30
448	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	353,118	23,91	8.443,05
449	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	32,466	47,71	1.548,95
450	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -przyklejenie drugiej warstwy siatki na ościeżach	m2	32,466	47,71	1.548,95
451	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wysokości 2,0 p.p.t.	m2	44,78	23,91	1.070,69
452	KNR 0-33 0122/02	Obróbka parapetu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m	7,2	8,18	58,90
453	KNR 9-02 0110/07	Roboty uzupełniające przy ocieplaniu ścian; ocieplenie ościeży o szer. ponad 15 do 30 cm - część podparapetowa	m2	3,24	147,36	477,45
454	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - dodatkowa siatka diagonalna przy otworach	m2	6,4	23,91	153,02
455	KNR BC-02 0603/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki	m2	385,584	6,44	2.483,16
456	KNR BC-02 0603/02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	353,118	29,60	10.452,29
457	KNR BC-02 0603/04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach okiennych i drzwiowych o szer. do 30 cm	m2	32,466	34,39	1.116,51
458	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- Ściany pod blachę gr. 20 cm	m2	16,041	95,99	1.539,78
459	KNR 0-23 2613/03	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu	szt.	64,164	2,37	152,07
460	KNR 0-23 2613/06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	16,041	25,81	414,02
461	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia zgodnie z technologią producenta systemu wraz z zaczepami i łącznikami teleskopowymi- CZĘŚĆ PŁASKA	m2	16,041	73,35	1.176,61
462	KNR-W 2-02 0511/01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa - część płaska na ścianach	m2	16,041	90,85	1.457,32
463	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	16,583	83,60	1.386,34
		WYPOSAŻENIE BUDYNKU				133.703,17
464	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż:Uchwyty w łazienkach dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej : Poręcz podnoszona 70cm: 1 Uchwyt ścienny prosty 50cm: 1 Uchwyt umywalkowy 50cm: 1	kpl.	1	1.111,96	1.111,96
465	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż sceny	kpl.	1	68.835,00	68.835,00
466	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż krzesel	kpl.	87	732,83	63.756,21
		ETAP I część nowoprojektowana				567.022,31
		PIWNICA I FUNDAMENTY				64.478,20
		Roboty ziemne				4.328,50
467	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	40,6	0,62	25,17
468	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km- odległość wywozu ustalić indywidualnie	m3	65,8	18,76	1.234,41

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
469	KNR 2-01 0301/01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu I-II) Uwaga! odległość wywozu ustalić indywidualnie-ostatnie 20 cm pod ławy zgodnie z projektem konstr.	m3	13,487	59,53	802,88
470	KNR 2-01 0301/01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (kat. gruntu I-II) Uwaga! odległość wywozu ustalić indywidualnie-wykopy ręczne przy istniejącym budynku do wykonania ław schodkowych	m3	35,05	59,53	2.086,53
471	KNR 2-01 0122/01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	114,337	1,57	179,51
		Fundamenty				7.799,27
472	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	3,782	396,27	1.498,69
473	KNR 2-02 0202/01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,552	452,90	250,00
474	KNR 2-02 0202/02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,84	390,09	327,68
475	KNR 2-02 0202/03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	6,226	365,40	2.274,98
476	KNR 2-02 0202/05	Ławy fundamentowe schodkowe żelbetowe, szerokości do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	3,541	372,71	1.319,77
477	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu- beton szczelny	m3	1,338	318,06	425,56
478	KNR 2-02 0207/01	Ściany żelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	8,56	170,44	1.458,97
479	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	0,342	712,35	243,62
		Izolacja fundamentów				3.020,00
480	KNR BC-02 0320/01	Montaż taśm bentonitowych	m	8,56	120,27	1.029,51
481	KNR BC-02 0301/03	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej	m2	4,551	75,35	342,92
482	KNR BC-02 0301/07	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - nałożenie dodatkowej warstwy	m2	4,551	30,79	140,13
483	KNR BC-02 0301/04	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,00 mm	m2	8,56	74,47	637,46
484	KNR BC-02 0301/07	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy nałożenie dodatkowej warstwy	m2	8,56	30,79	263,56
485	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	16,864	6,58	110,97
486	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	16,864	3,09	52,11
487	NNRNKB 202 0618/01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m2	19,044	23,28	443,34
		Ściany fundamentowe i ściany piwnic				9.849,31
488	NNRNKB 202 0136/02	(z.I) Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3	15,163	534,96	8.111,60
489	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	11,756	54,08	635,76
490	KNR 9-10 0157/03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	14,761	62,75	926,25
491	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	1	62,76	62,76
492	KNR 2-02 0126/05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	2,4	34,84	83,62
493	KNR-W 4-01 0335/09	Przebicie otworów w ścianach	szt.	2	14,66	29,32
		Elementy żelbetowe i stropy nad piwnicą				12.012,57
494	KNR-W 2-02 0208/09	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,105	973,66	1.075,89
495	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,129	881,89	1.877,54
496	KNR 4-01 0330/12	Wykucie wnęk dla obsadzenia belek żelb.	m2	0,343	316,71	108,63
497	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,55	66,57	702,31
498	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciąg żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,248	1.183,35	2.660,17

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
499	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	1,569	712,35	1.117,68
500	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 20 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	8,195	126,92	1.040,11
501	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	11,159	109,55	1.222,47
502	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	6,279	227,19	1.426,53
503	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,425	1.567,29	666,10
504	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,12	959,50	115,14
		Izolacja ścian fundamentowych				5.896,41
505	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	75,492	6,58	496,74
506	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	75,492	3,09	233,27
507	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych- ściana F2	m2	20,365	3,81	77,59
508	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	4,073	132,69	540,45
509	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	20,365	21,33	434,39
510	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	20,365	9,29	189,19
511	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	20,365	6,58	134,00
512	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	20,365	3,09	62,93
513	KNR 9-15 0401/01	Izolacje cieplne z płyt PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe- PŁYTY XPS lambda	m2	51,711	38,51	1.991,39
514	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	51,711	23,91	1.236,41
515	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	51,711	6,58	340,26
516	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	51,711	3,09	159,79
		Posadzki piwnic				7.223,51
517	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	6,475	195,20	1.263,92
518	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	25,9	45,77	1.185,44
519	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 12,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	25,9	53,68	1.390,31
520	KNR-W 2-02 0504/02	Izolacja posadzki papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	25,9	55,43	1.435,64
521	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 14 cm	m2	25,9	34,77	900,54
522	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	25,9	34,62	896,66
523	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	25,9	5,83	151,00
		Roboty wykończeniowe piwnic				10.457,41
524	KNR AT-31 0105/04	Przyklejanie płyt lamelowych z wełny mineralnej o gr. 14 cm na sufitach	m2	7,5	76,70	575,25
525	KNR AT-31 0105/09	Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach	m2	7,5	31,74	238,05
526	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	7,5	19,02	142,65
527	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	7,5	2,57	19,28
528	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	7,5	7,14	53,55

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
529	NNRNKB 202 0832/02	(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na stropach	m2	18,4	25,45	468,28
530	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18,4	2,57	47,29
531	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	18,4	19,02	349,97
532	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18,4	2,57	47,29
533	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18,4	7,14	131,38
534	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	86,238	3,19	275,10
535	NNRNKB 202 0832/01	(z.I) Tynki cementowe II kat. wykonane ręcznie na ścianach	m2	86,238	20,88	1.800,65
536	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	86,238	3,19	275,10
537	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	86,238	18,20	1.569,53
538	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	86,238	7,14	615,74
539	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	7,57	112,40	850,87
540	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	8,57	21,55	184,68
541	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	8,57	8,02	68,73
542	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	10,779	178,45	1.923,51
543	KNR 2-01 0320/1002	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 9,0 m, szerokość 1,6-2,5 m	m3	12,67	54,89	695,46
544	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	12,67	9,87	125,05
		Montaż stolarki i ślusarki				3.891,22
545	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	2,08	136,76	284,46
546	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D2ai, D2pab, D1w, D2w, kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	1,8	1.294,35	2.329,83
547	KNR 2-02 1207/04	Balustrady schodowe- balustrada jednostronna od strony przestrzeni otwartej, pochwyt i wypełnienie ze stali malowanej proszkowo	m	5,58	228,84	1.276,93
		PARTER				204.549,15
		Ściany parteru				8.713,05
548	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	72,209	95,19	6.873,57
549	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	31,693	54,08	1.713,96
550	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt	2	62,76	125,52
		Elementy żelbetowe i stropy nad parterem				12.550,48
551	KNR-W 2-02 0208/09	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 6 m- z zastosowaniem pompy do betonu (RZ8, RZ9, RZ10 do poziomu) +6.80	m3	2,713	973,66	2.641,54
552	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,668	881,89	1.470,99
553	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	0,95	712,35	676,73
554	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	10,55	66,57	702,31
555	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,364	1.183,35	1.614,09
556	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	21,273	109,55	2.330,46
557	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	5,285	227,19	1.200,70
558	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,221	1.567,29	1.913,66

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Posadzki				4.824,28
559	KNR 2-02 0218/01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu	m3	0,14	1.005,77	140,81
560	KNR 2-02 1101/07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	3,098	195,20	604,73
561	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2	12,39	45,77	567,09
562	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 12,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m2	12,39	53,68	665,10
563	KNR-W 2-02 0504/02	Izolacja posadzki papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	12,39	55,43	686,78
564	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr. 14 cm	m2	12,39	34,77	430,80
565	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	12,39	34,62	428,94
566	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	12,39	5,83	72,23
567	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	16,78	13,10	219,82
568	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu elastycznego z dylatacjami ściennymi	m2	16,78	6,52	109,41
569	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	16,78	13,10	219,82
570	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	16,78	34,62	580,92
571	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	16,78	5,83	97,83
		Roboty wykończeniowe parteru				21.279,09
572	KNR AT-43 0207/02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.05.17)	m2	9,21	141,52	1.303,40
573	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60, pokrycie jednowarstwowe, w pomieszczeniach wilgotnych zastosować płytę woodporną	m2	12,39	96,88	1.200,34
574	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	21,6	2,57	55,51
575	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	21,6	19,02	410,83
576	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	21,6	7,14	154,22
577	KNR 9-03 0302/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	18,95	28,76	545,00
578	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	18,95	2,57	48,70
579	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	18,95	19,02	360,43
580	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	18,95	7,14	135,30
581	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	20,082	3,81	76,51
582	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	4,016	7,62	30,60
583	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	4,016	14,42	57,91
584	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	4,016	132,69	532,88
585	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	20,082	9,29	186,56
586	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	20,082	21,33	428,35
587	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	167,427	3,19	534,09

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
588	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	167,427	24,59	4.117,03
589	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	167,427	3,19	534,09
590	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	167,427	18,20	3.047,17
591	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	167,427	7,14	1.195,43
592	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	17,948	129,55	2.325,16
593	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	7,55	26,31	198,64
594	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	7,55	8,02	60,55
595	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	12,39	112,40	1.392,64
596	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	18,185	21,55	391,89
597	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	18,185	8,02	145,84
598	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	10,143	178,45	1.810,02
		Montaż stolarki i ślusarki				157.182,25
599	KNR 2-02 1207/04	Balustrady głównej klatki schodowej ze stali nierdzewnej, obustronne, od strony otwartej wypełnienie ze szkła hartowanego. Wysokość balustrady 110cm. Szkło barwione. Łącznie z balustradą oddzielającą spocznik klatki schodowej od fasady EI60	m	8,5	1.696,63	14.421,36
600	KNR-W 2-02 1040/06	Dostawa i montaż fasad zgodnie z dok. projektową- wraz ze ścianką na 1 piętrze	m2	63,908	2.233,85	142.760,89
		PIĘTRO				55.369,30
		Ściany piętra				7.608,25
601	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	58,24	95,19	5.543,87
602	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	26,787	54,08	1.448,64
603	KNR 9-10 0157/03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	3,368	62,75	211,34
604	KNR 2-02 0122/07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	3,4	35,13	119,44
605	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1	35,78	35,78
606	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	2	62,76	125,52
607	KNR 2-02 0126/05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	3,6	34,35	123,66
		Elementy żelbetowe i stropy nad piętrem				9.738,97
608	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,369	881,89	1.207,31
609	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	1,03	712,35	733,72
610	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,6	66,57	439,36
611	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2,188	1.183,35	2.589,17
612	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	21,273	109,55	2.330,46
613	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	6,334	227,19	1.439,02
614	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,638	1.567,29	999,93
		Posadzki				1.743,36
615	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	23,826	13,10	312,12
616	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu elastycznego z dylatacjami ściennymi	m2	23,826	6,52	155,35

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
617	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	23,826	13,10	312,12
618	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	23,826	34,62	824,86
619	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	23,826	5,83	138,91
		Roboty wykończeniowe piętra				16.903,30
620	KNR AT-43 0207/02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwuwarstwowe	m2	9,86	141,52	1.395,39
621	KNR AT-43 0209/01	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 L, w pomieszczeniach wilgotnych zastosować płytę woodporną	m2	12,02	96,88	1.164,50
622	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	21,88	2,57	56,23
623	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	21,88	19,02	416,16
624	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	21,88	2,57	56,23
625	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	21,88	7,14	156,22
626	KNR 9-03 0302/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	24,7	28,76	710,37
627	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	24,7	2,57	63,48
628	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	24,7	19,02	469,79
629	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	24,7	7,14	176,36
630	ZKNR C-1 0402/03	Renowacja starego budownictwa . Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych o powierzchni ponad 5,0 m2 przy użyciu szczotek mechanicznych	m2	22,766	3,81	86,74
631	KNR AT-40 0104/02	Usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	4,553	7,62	34,69
632	KNR AT-40 0104/04	Reprofilacja spoin w murach z cegły	m2	4,553	14,42	65,65
633	ZKNR C-2 0418/01	Uzupełnienie i naprawa murów z cegły	m2	4,553	132,69	604,14
634	KNR AT-26 0102/04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2	22,766	9,29	211,50
635	KNR AT-26 0201/03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie	m2	22,766	21,33	485,60
636	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	91,763	3,19	292,72
637	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	91,763	24,59	2.256,45
638	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	114,529	3,19	365,35
639	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	114,529	18,20	2.084,43
640	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	114,529	7,14	817,74
641	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	25,202	129,55	3.264,92
642	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	16,83	26,31	442,80
643	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	16,83	8,02	134,98
644	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	6,113	178,45	1.090,86
		Montaż stolarki i ślusarki				19.375,42
645	KNR 2-02 1207/04	Balustrady głównej klatki schodowej ze stali nierdzewnej, obustronne, od strony otwartej wypełnienie ze szkła hartowanego. Wysokość balustrady 110cm. Szkło barwione	m	5,9	1.696,63	10.010,12
646	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	2,08	136,76	284,46

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
647	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone D2w, kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	1,8	435,39	783,70
648	KNR-W 2-02 1040/02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m2	3,045	2.724,84	8.297,14
		II PIĘTRO				57.125,21
		Ściany II piętra				12.236,37
649	KNR 9-10 0153/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 24 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	78,135	95,19	7.437,67
650	KNR 9-10 0149/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości warstwy konstrukcyjnej 18 cm wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	29,631	54,08	1.602,44
651	KNR 9-10 0157/03	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m wykonane na zaprawie tradycyjnej	m2	4,66	62,75	292,42
652	KNR 2-02 0122/07	Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych	m	28,98	35,13	1.018,07
653	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7	35,78	250,46
654	KNR 2-02 0126/02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt.	2	62,76	125,52
655	KNR 2-02 0126/05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	4,8	34,84	167,23
656	KNR 0-14 2010/12	Zabudowa z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych	m2	12,014	111,75	1.342,56
		Elementy żelbetowe i stropy nad II piętrzem				15.742,59
657	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,832	881,89	1.615,62
658	KNR 2-02 0212/12	Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm	m3	2,439	712,35	1.737,42
659	KNR 4-01 0336/07	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	6,74	66,57	448,68
660	KNR-W 2-02 0210/03	Belki i podciągi żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,397	1.183,35	1.653,14
661	KNR 2-02 0216/01	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie lub na żebrach - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	81,618	109,55	8.941,25
662	KNR 2-02 0218/02	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m2	3,726	227,19	846,51
663	KNR 2-02 0218/07	Schody żelbetowe belki podestowe i kotwiące - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,319	1.567,29	499,97
		Posadzki				2.593,00
664	KNR-W 2-02 1104/01	Wykonanie warstwy spadkowej w kierunku odpływu	m2	4,45	20,50	91,23
665	KNR-W 2-02 0504/02	Izolacja posadzki papą termozgrzewalną dwuwarstwowo	m2	4,45	55,43	246,66
666	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt o gr. 14 cm	m2	4,45	199,00	885,55
667	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	4,45	13,10	58,30
668	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m2	4,45	29,91	133,10
669	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	4,45	5,83	25,94
670	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	15,747	13,10	206,29
671	KNR-W 2-02 0608/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu elastycznego z dylatacjami ściennymi	m2	15,747	6,52	102,67
672	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	15,747	13,10	206,29
673	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro	m2	15,747	34,62	545,16
674	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m2	15,747	5,83	91,81
		Roboty wykończeniowe II piętra				15.792,71

Koszorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
675	KNR 9-03 0302/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	33,7	28,76	969,21
676	NNRNKB 202 1134/01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2	33,7	2,57	86,61
677	KNR-W 2-02 0830/06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2	33,7	19,02	640,97
678	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	33,7	7,14	240,62
679	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	117,086	3,19	373,50
680	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- gr. 14 cm	m2	13,593	81,43	1.106,88
681	KNR 0-23 2613/06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	13,593	25,81	350,84
682	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	130,679	24,59	3.213,40
683	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	130,679	3,19	416,87
684	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	130,679	18,20	2.378,36
685	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	130,679	7,14	933,05
686	NNRNKB 202 2805/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	10,83	129,55	1.403,03
687	NNRNKB 202 2809/01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	13,724	26,31	361,08
688	NNRNKB 202 2809/05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	13,724	8,02	110,07
689	NNRNKB 202 2806/05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	12,411	112,40	1.395,00
690	NNRNKB 202 2809/03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	16,18	21,55	348,68
691	NNRNKB 202 2810/05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2	8,207	178,45	1.464,54
		Montaż stolarki i ślusarki				10.760,54
692	KNR 2-02 1207/04	Balustrady głównej klatki schodowej ze stali nierdzewnej, obustronne, od strony otwartej wypełnienie ze szkła hartowanego. Wysokość balustrady 110cm. Szkło barwione	m	3,2	1.696,63	5.429,22
693	KNR-W 2-02 1026/01	Ościeżnice regulowane na pełną szerokość ściany z opaską	m2	4,16	136,76	568,92
694	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone kompletne, z klamą, zamkiem itp. zgodnie z zestawieniem stolarki	m2	3,6	881,64	3.173,90
695	Kalkulacja indywidualna	Otwór napowietrzający ścienny 260x65/160 cm , wypełnienie żaluzja aluminiowa w kolorze okładziny ściennej zabezpieczone siatką	szt	1	1.588,50	1.588,50
		ZBROJENIE				30.528,38
696	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,863	3.985,29	3.439,31
697	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	6,072	4.461,31	27.089,07
		ROBOTY ELEWACYJNE				32.284,45
698	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	52,689	12,01	632,79
699	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	31,469	7,98	251,12
700	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	31,469	4,82	151,68
701	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków -z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehidowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym gr. 14 cm	m2	31,469	240,20	7.558,85
702	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	125,876	1,42	178,74
703	KNR 0-23 2612/02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi- przyklejenie płyt do ościeży z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehidowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym	m2	5,373	94,18	506,03
704	KNR 0-33 0123/05	Montaż listwy do ościeży- listwa dylatacyjna przyokienna	m	15,35	12,43	190,80

Koszorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
705	KNR 0-17 2609/08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	15,35	8,66	132,93
706	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	31,469	23,91	752,42
707	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	5,373	47,71	256,35
708	KNR 0-23 2612/07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ościeżach	m2	5,373	47,71	256,35
709	KNR BC-02 0603/01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki	m2	157,345	6,44	1.013,30
710	KNR BC-02 0603/02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	31,469	29,60	931,48
711	KNR BC-02 0603/04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowo-silikonowego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach okiennych i drzwiowych o szer. do 30 cm	m2	5,373	34,39	184,78
712	KNR 0-23 2613/01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian- gr. 14 cm	m2	112,735	81,43	9.180,01
713	KNR 0-23 2613/03	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu	szt.	450,94	2,37	1.068,73
714	KNR 0-23 2613/06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	112,735	25,81	2.909,69
715	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	82,25	6,58	541,21
716	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	82,25	3,09	254,15
717	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia zgodnie z technologią producenta systemu wraz z zaczepami i łącznikami teleskopowymi- CZĘŚĆ PŁASKA	m2	30,485	73,35	2.236,07
718	KNR-W 2-02 0511/01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa - część płaska na ścianach	m2	30,485	101,59	3.096,97
		POKRYCIE DACHU				22.082,62
719	KNR-W 2-02 1104/01	Warstwy spadkowe	m2	84,18	67,45	5.677,94
720	KNR 2-02 0607/01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	84,18	13,10	1.102,76
721	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2	84,18	62,95	5.299,13
722	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe- papy zgodnie z opisem	m2	84,18	55,43	4.666,10
723	KNR-W 2-02 0504/03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m2	30,91	42,73	1.320,78
724	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykonane	szt	1	1.882,00	1.882,00
725	NNRNKB 202 0517/04	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 15 cm- rynny tytanowo-aluminiowe	m	7,02	75,84	532,40
726	NNRNKB 202 0519/02	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tyan.-alum.j okrągłych o śr. 10 cm	m	3,1	55,92	173,35
727	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	3,51	72,86	255,74
728	NNRNKB 202 0550/07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe - kolanka	szt.	2	42,07	84,14
729	KNR AT-43 0119/03	Montaż profili sześciogiętych z blachy stalowej do mocowania pokrycia zgodnie z technologią producenta systemu wraz z zaczepami i łącznikami teleskopowymi- kominy	m2	6,192	73,35	454,18
730	KNR-W 2-02 0511/01	(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blacha tytanowo aluminiowa - część płaska na ścianach- kominy	m2	3,096	90,85	281,27
731	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2	0,792	129,26	102,37
732	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	7	35,78	250,46
		WYPOSAŻENIE BUDYNKU				100.605,00
733		Dostawa i montaż windy	kpl	1	100.605,00	100.605,00
		Czasowe zabezpieczenie budynku przed wykonaniem etapu II				24.192,56

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
734	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3	6,593	491,03	3.237,36
735	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	27,472	3,19	87,64
736	KNR 9-03 0102/06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone	m2	27,472	24,59	675,54
737	NNRNKB 202 1134/02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami" - powierzchnie pionowe	m2	27,472	3,19	87,64
738	KNR-W 2-02 0830/04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2	27,472	18,20	499,99
739	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	27,472	7,14	196,15
740	KNR 9-15 0401/01	Izolacje cieplne z płyt PIR, styropianu EPS lub XPS - pionowe- PŁYTY XPS lambda	m2	17,767	38,51	684,21
741	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	17,767	4,82	85,64
742	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	71,068	1,42	100,92
743	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	17,767	23,91	424,81
744	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	17,767	6,58	116,91
745	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	17,767	3,09	54,90
746	KNR-W 2-02 1609/01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m	m2	60,899	12,01	731,40
747	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	60,899	7,98	485,97
748	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m2	60,899	4,82	293,53
749	KNR 0-23 2612/01	Ocieplenie ścian budynków -z pianki o zamkniętej strukturze komórkowej z rdzeniem uzyskiwanym z żywicy fenolowo-formaldehydowej i obustronnym pokryciem welonem szklanym gr. 14 cm	m2	60,899	240,20	14.627,94
750	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt.	243,596	1,42	345,91
751	KNR 0-23 2612/06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	60,899	23,91	1.456,10
		Zagospodarowanie terenu				65.930,83
752	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej- ścianka przy zejściu do piwnicy	m3	2,365	213,19	504,19
753	KNR 4-04 1103/04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 3 km	m3	2,365	8,83	20,88
754	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	48	0,62	29,76
755	KNR 2-01 0216/01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3	104,499	7,01	732,54
756	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość 5 km- odległość wywozu ustalić indywidualnie	m3	5,355	18,76	100,46
757	KNR 2-01 0301/01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładkowymi na odległość 5 km (kat. gruntu I-II) Uwaga! odległość wywozu ustalic indywidualnie-ostatnie 20 cm pod ławy zgodnie z projektem konstr.	m3	2,059	59,53	122,57
758	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	0,944	336,79	317,93
759	KNR-W 2-02 0259/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,035	3.985,29	139,49
760	KNR-W 2-02 0259/02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0,635	4.461,31	2.832,93
761	KNR-W 2-02 0228/01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	1,716	522,47	896,56
762	KNR-W 2-02 0230/02	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5 m i przekroju prostokątnym grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu- MUREK Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO	m3	6,483	1.320,42	8.560,28
763	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	13,474	6,58	88,66
764	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m2	13,474	3,09	41,63

Kosztorys

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
765	KNR 2-02 1505/11	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania- farba tablicowa do zastosowań zewnętrznych	m2	12,51	54,04	676,04
766	KNR 2-25 0313/01	Furtka o wym. 1,50x1,00 m wykonana ze stali- profil 50/30 mm ocynkowana ogniowo, wypełnienie z paneli z blachy powlekanej 4 szt. szer. ok. 34 cm , z kompletem okuć i montażem	m2	1,5	1.345,42	2.018,13
767	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	1,223	876,77	1.072,29
768	KNR 2-01 0230/01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	104,499	2,14	223,63
769	KNR 2-01 0229/01 (dopłata 3x)	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m3	104,499	5,00	522,50
770	KNR 2-01 0202/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km- odległość wywozu ustalić indywidualnie	m3	12,096	18,76	226,92
771	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu- SŁUPKI FUNDAMENTOWE POD WIATĘ ŚMIETNIKOWĄ	m3	0,525	881,89	462,99
772	KNR-W 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0,999	307,24	306,93
773		Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej. Wymiar rzutu wiaty 330x330cm, pojemność 3 kontenery 1110 l. Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo. Słupki kotwione w fundamentach betonowych 25x25x140cm zgodnie ze specyfikacją producenta. Pokrycie dachu z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej z orynnowaniem. Panele boczne ze stali powlekanej w kolorze grafitowym RAL 7016. Wiata zamykana na zamek, klamka nierdzewna.	kpl.	1	11.294,24	11.294,24
774	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci wraz z zakotwieniem do podłoża	kpl.	1	688,35	688,35
775	KNR 2-23 0403/05	Dostawa i montaż stojaków na rowery Stojak przeznaczony na 5 rowerów jednostronnie / 8 rowerów - dwustronnie. Kształt dużej spirali na długich nogach . Wykonany z rury fi 42,4 mm ze STALI NIERDZEWNEJ. Długość: 150 cm. Wysokość od podłoża: 71 cm. Średnica koła spirali: 45-52 cm- 2 szt.	m	3	1.262,05	3.786,15
776	KNR 2-01 0310/01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3	5,413	42,01	227,40
777	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu- SŁUPKI FUNDAMENTOWE	m3	0,7	881,89	617,32
778	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie - Ogrodzenie systemowe h=180 cm: słupki i przęsła stalowe ażurowe, cokół prefabrykowany betonowy z kruszywem płukanym. Słupki zabetonowane w wykonanych stopach 25x25x140, głębokość osadzenia słupka w fundamencie zgodnie ze specyfikacją producenta. Cokoły zamontowane pomiędzy słupkami, wysokość cokołu 15cm ponad poziomem terenu.	m	12,75	282,59	3.603,02
779	KNR 2-02 1808/01	Brama wjazdowa od strony ulicy Kościelnej dwuskrzydłowa, światło przejazdu 350 cm (rozstaw pomiędzy słupkami 350cm + odległości montażowe), otwieranie ręczne + napęd elektryczny uruchamiany bezprzewodowo. Kolor słupków i przęsła grafitowy RAL 7016. Wysokość ogrodzenia należy dopasować do wysokości istniejącego ogrodzenia frontowego na działce 3464, słupek 80x80 z zakończeniem koperta D2, w słupkach bramy zakończenie z lampą LED zasilaną z oświetleniem zewnętrznym terenu, przęsło proste 160x250 z zakończeniem P6, malowanie Duplex.	kpl.	1	6.823,77	6.823,77
780	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie systemowe h=130 cm: słupki i przęsła stalowe ażurowe, słupki stalowe mocowane na istniejącym cokole betonowym. Kolor słupków i przęsła grafitowy RAL 7016. Wysokość ogrodzenia należy dopasować do wysokości istniejącego ogrodzenia frontowego na działce 3464.	m	15,75	178,86	2.817,05
781	KNR 2-01 0310/01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3	24,35	42,01	1.022,94
782	KNR-W 2-02 0208/03	Słupy żelbetowe prostokątne - z zastosowaniem pompy do betonu- SŁUPKI FUNDAMENTOWE	m3	2,275	881,89	2.006,30
783	KNR 2-02 1803/02	Ogrodzenie - Ogrodzenie systemowe panelowe h=150 cm, z drutu powlekanego śr. 4mm, oczko 50mm, rozpięte na słupkach stalowych powlekanych, cokół prefabrykowany betonowy z kruszywem płukanym. Słupki zabetonowane w wykonanych stopach 25x25x140, głębokość osadzenia słupka w fundamencie zgodnie ze specyfikacją producenta. Cokoły zamontowane pomiędzy słupkami, wysokość cokołu 15cm ponad poziomem terenu. W przypadku kolizji z drzewami na granicy z działką 3461 należy wykonać przerwę w ogrodzeniu. Kolor słupków i siatki grafitowy RAL 7024.	m	36,25	245,82	8.910,98
784	Kalkulacja indywidualna	Brama w przejściu prowadzącym do ul. Rynek Zygmunta Augusta	kpl.	1	4.236,00	4.236,00
						Razem
						2.826.585,96
						Podatek VAT 23%
						650.114,77
						Ogółem kosztorys
						3 476 700,73

Nr	Opis	Wartość
	ETAP I	2.826.585,96
	Przygotowanie terenu inwestycji	11.048,68
	Roboty rozbiórkowe	223.880,56
	Roboty rozbiórkowe budynków i obiektów	51.489,33
	Zejście do piwnicy	1.001,81
	Budynek A	26.314,82
	Budynek B	20.285,95
	Garaże	3.886,75
	Rozbiórka ogrodzeń	4.358,71
	Rozbiórki na budynku	168.032,52
	Piwnica	7.008,28
	Parter	35.808,10
	Posadzki	9.729,32
	Stolarka	3.624,26
	Ściany	11.020,28
	Stropy	11.434,24
	Piętro	79.909,43
	Posadzki	4.235,01
	Stolarka	1.645,24
	Ściany	43.849,71
	Stropy	30.179,47
	Poddasze	19.314,45
	Posadzki	1.647,50
	Stolarka	92,66
	Ściany	17.574,29
	Dach	10.605,46
	Wywóz materiałów z rozbiórki	15.386,80
	ROBOTY NA BUDYNKU ISTNIEJĄCYM	1.934.511,02
	Roboty remontowe na budynku istniejącym	1.667.187,47
	Piwnica	43.842,70
	Ściany wewnętrzne (osie A-E)	11.174,19
	Ściany zewnętrzne w przekroju A-A, przy zejściu do piwnicy (S3)	3.554,86
	Ściana od strony dobudowywanej części	4.340,44
	Ściana od strony dobudowywanej części do zasypiania	2.660,11
	Posadzki	2.439,76
	Stropy	7.631,32
	Roboty wykończeniowe piwnicy istniejącej	12.042,02
	Parter	358.634,23
	Ściany	27.355,10
	Posadzki	5.019,69
	Stropy P2 i P2.1	128.225,56
	Stropy P3	120.548,12
	Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowych	11.872,46
	Roboty wykończeniowe parteru	54.825,72
	Montaż stolarki i ślusarki	10.787,58
	I Piętro	642.090,91
	Ściany	62.398,50
	Posadzki	100.937,60
	Stropy	324.259,28
	Zabezpieczenie antykorozyjne konstr. stalowych	15.073,48
	Roboty wykończeniowe piętra	91.870,30
	Montaż stolarki i ślusarki	47.551,75
	II Piętro	622.619,63
	Ściany	53.235,90
	Posadzki	96.092,87
	Elementy żelbetowe	14.560,76
	Konstrukcja dachu	60.038,37
	Pokrycie dachu	158.279,69
	Zabudowa połaci dachowych	72.554,32
	Roboty wykończeniowe II piętra	148.193,76
	Montaż stolarki i ślusarki	19.663,96
	ROBOTY ELEWACYJNE	133.620,38

Tabela elementów

Nr	Opis	Wartość
	WYPOSAŻENIE BUDYNKU	133.703,17
	ETAP I część nowoprojektowana	567.022,31
	PIWNICA I FUNDAMENTY	64.478,20
	Roboty ziemne	4.328,50
	Fundamenty	7.799,27
	Izolacja fundamentów	3.020,00
	Ściany fundamentowe i ściany piwnic	9.849,31
	Elementy żelbetowe i stropy nad piwnicą	12.012,57
	Izolacja ścian fundamentowych	5.896,41
	Posadzki piwnic	7.223,51
	Roboty wykończeniowe piwnic	10.457,41
	Montaż stolarki i ślusarki	3.891,22
	PARTER	204.549,15
	Ściany parteru	8.713,05
	Elementy żelbetowe i stropy nad parterem	12.550,48
	Posadzki	4.824,28
	Roboty wykończeniowe parteru	21.279,09
	Montaż stolarki i ślusarki	157.182,25
	PIĘTRO	55.369,30
	Ściany piętra	7.608,25
	Elementy żelbetowe i stropy nad piętrem	9.738,97
	Posadzki	1.743,36
	Roboty wykończeniowe piętra	16.903,30
	Montaż stolarki i ślusarki	19.375,42
	II PIĘTRO	57.125,21
	Ściany II piętra	12.236,37
	Elementy żelbetowe i stropy nad II piętrem	15.742,59
	Posadzki	2.593,00
	Roboty wykończeniowe II piętra	15.792,71
	Montaż stolarki i ślusarki	10.760,54
	ZBROJENIE	30.528,38
	ROBOTY ELEWACYJNE	32.284,45
	POKRYCIE DACHU	22.082,62
	WYPOSAŻENIE BUDYNKU	100.605,00
	Czasowe zabezpieczenie budynku przed wykonaniem etapu II	24.192,56
	Zagospodarowanie terenu	65.930,83
		Razem 2.826.585,96
		Podatek VAT 23% 650.114,77
		Ogółem kosztorys 3.476.700,73