



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ „GIGA” SP. Z O.O. W AUGUSTOWIE

ul. Obrońców Westerplatte 16, 16-300 AUGUSTÓW

tel. (87)6447930, (87)6447781, fax. (87)6433781, e-mail: sekretariat@mpec.augustow.pl

Regon 790272301; KRS 0000172605; NIP 846-000-03-07

Konto bankowe: PKO BP Nr 38 1020 1332 0000 1402 0263 5969; Kapitał Zakładowy: 4262000 zł

L.dz. 684/2021

Augustów 16.03.2021

InvestBlock Sp. z o.o.

ul. Rynek Zygmunta Augusta 27 lok 3

16 - 300 Augustów

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie informuje, że uzgadnia przedłożoną dokumentację koncepcyjną „Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej osiedla Przylesie w Augustowie” z następującymi uwagami:

1. Sieć ciepłownicza rozdzielcza wraz z przyłączami do budynków na całym terenie objętym koncepcją jest wykonana z rur preizolowanych i nie wymaga przebudowy. Wnioskowana jest jedynie zmiana lokalizacji wiaty śmietnikowej pomiędzy budynkami 29 Listopada 12 i 29 Listopada 14, gdyż została zaprojektowana bezpośrednio na przyłączy ciepłym.
2. Zabrania się projektowania i wykonywania wszelkich nasadzeń drzew i krzewów kolidujących z istniejącą siecią ciepłowniczą,
3. Wnioskuje się, aby nawierzchnia dróg i chodników bezpośrednio nad istniejącymi sieciami ciepłowniczymi wykonane były z nawierzchni rozbiieralnej,
4. Przebudowywana lub nowobudowana infrastruktura elektryczna, telekomunikacyjna przy skrzyżowaniach z siecią ciepłowniczą musi być projektowana i wykonywana w rurach osłonowych.
5. Przed wykonaniem prac ziemnych sieć ciepłownicza powinna zostać kompleksowo przetestowana pod kątem ciągłości instalacji alarmowej. Miejsca potencjalnych awarii lub uszkodzeń powinny zostać usunięte.
6. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca prac musi dokładnie ustalić położenie urządzeń ciepłowniczych oraz zgłosić się do MPEC Augustów w celu uzyskania informacji, czy nie zaistniały zmiany w ich lokalizacji.
7. Prace przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z urządzeniami ciepłowniczymi muszą być wykonywane sposobem ręcznym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm.
8. Wykonane zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami ciepłowniczymi podlegają, przed zasypaniem, odbiorowi przez przedstawiciela MPEC Augustów.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzeń ciepłowniczych kosztami ich naprawy zostanie obciążony wykonawca robót.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Artur Sołtyski