

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa złącza kablowego wraz z szafą oświetleniową na plaży Postiw.”

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka złącza kablowo-pomiarowego, szafy oświetleniowej wraz z odcinkami kablowych doziemnych sieci nN 0,4 kV, budowa złącza kablowo-pomiarowego i szafki imprez wraz z doziemnymi kablowymi sieciami nN0,4kV na działce nr. 1/67 obr. 4.

Zamówienie swoim zakresem obejmuje prace na urządzeniach własności PGE Dystrybucja S.A. objęte warunkami usunięcia kolizji nr 38/RE5/2024/PGED0714682KP24 oraz na urządzeniach własności Gminy Miasto Augustów.

Prace na urządzeniach własności PGE Dystrybucja:

- rozbiórka istniejącego złącza kablowo-pomiarowego ZK3/1p,
- rozbiórka odcinka istniejącej kablowej doziemnej linii nN 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm² o długości 26 m,
- budowa nowego złącza kablowo-pomiarowego typu ZK3/1p,
- przełożenie istniejącej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x120 mm² na odcinku dł. 10m i wprowadzenie/podłączenie w projektowanym ZK3/1p.

Prace na urządzeniach własności Gminy Miasto Augustów:

- rozbiórka istniejącej szafy oświetleniowej,
- budowa odcinków doziemnych linii oświetlenia terenu typu YAKXS 4x35 mm² o całkowitej długości 96 (111)m,
- wykonanie połączeń projektowanych odcinków kablowych z istniejącymi z zastosowaniem muf kablowych typu ZRM-2/JLP-CX4 35-70 oraz ZRMp 16-70/JLP-CX5 16-70,
- budowa złącza kablowego ZK2-szafka imprez,
- podłączenie oświetleniowych linii kablowych w istniejącej oświetleniowej SO-1410,
- budowa odcinka przyłącza zalicznikowego zasilającego wyciąg nart wodnych kabel typu YKY 4x70mm² o długości 37(43)m,

- rozbiórka istniejącego ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej wraz z fundamentem o łącznej długości 9mb,
- budowa odcinka zalicznikowego doziemnego przyłącza kablowego do kontenera (zaplecza socjalnego dla pracowników obsługujących wyciąg nart wodnych) kablem typu YKY 5x4 mm² o łącznej długości 40(47)m.
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach,
- teren w miejscu usunięcia złącza, kabli oraz szafy zasypać, zagęścić i wyrównać,
- utylizacja zdemontowanych urządzeń w zakresie Wykonawcy,
- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych i badań instalacji,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej),

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja projektowa.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót w terenie.